


**TELES**

Soluções em Geotecnologias

**CARTA PROPOSTA**

À Comissão Permanente de Licitações da Consórcio Público de manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
Ref.: CONCORRÊNCIA 001/2023-CONCESTE

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital de CONCORRÊNCIA 001/2023-CONCESTE, LOTE I - PRIMEIRA ETAPA R\$ 320.483,68 (trezentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) E SEGUNDA ETAPA 819.156,02 (oitocentos e dezenove mil e cento e cinquenta e seis reais e dois centavos) DE ARARIPE, pelo preço global de R\$ 1.139.639,70 (um milhão cento e trinta e nove mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias para a primeira etapa e 6 (seis) meses para a segunda etapa, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado e/ou alterado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim a Sra. Maria Alves Pontes Teles, carteira de identidade nº 20160022872 expedida em 06/01/2016, Órgão Expedidor SSPDS- CE e CPF nº 826.599.403-63, como representante legal desta empresa.

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação das mesmas.

Declaramos, para todos os fins e sob as penas da lei, de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Assaré, 19/10/2023.

MARIA ALVES PONTES TELES

CPF Nº 826.599.403-63

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.	SEINFRA:	2023/04	HORA:	83,85%
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE:	0,00%	MES:	47,76%
				DATA REF.:	05/2023

CÓDIGO

PREÇO TOTAL

%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.654,16	0,83%
2	CERCAMENTO	R\$ 106.894,66	33,35%
3	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 12.410,70	3,87%
4	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSA)	R\$ 57.371,98	17,90%
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BALAS)	R\$ 69.794,06	21,77%
6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURIO	R\$ 10.006,79	3,12%
7	GALPÃO PARA DESSO	R\$ 11.686,80	3,65%
8	QUARTO PARA DESMONTAR DE VOLUMOSOS	R\$ 16.178,07	5,05%
9	QUARTO	R\$ 27.801,11	8,67%
10	PORTÃO	R\$ 4.765,41	1,49%
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 949,94	0,30%
	VALOR DO TOTAL:	R\$ 68.487,69	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 251.595,99	
	VALOR TOTAL:	R\$ 320.483,68	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.	SEINFRA:	2023/04	HORA:	83,85%
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE:	0,00%	MES:	47,76%
				DATA REF.:	05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.078,50
1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	10.000,00	R\$ 0,18	R\$ 1.800,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10.000,00	R\$ 177,08	R\$ 1.770,80
2		CERCAMENTO					R\$ 84.053,74
2.1	CP001X	CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA (2,80 X 0,10 X 1,00) A 1,50 M DE ARAME FARPADO - C/ ALAMBRADO EM AÇO	SEINFRA	M	16,78	R\$ 116,22	R\$ 1.950,29
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,78	R\$ 45,56	R\$ 764,50
2.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	16,78	R\$ 5,97	R\$ 100,18
2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	16,78	R\$ 420,12	R\$ 7.049,61
2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	16,78	R\$ 134,84	R\$ 2.262,62
2.6	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	335,60	R\$ 70,17	R\$ 23.549,05
2.7	C0589	CAIXAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	235,20	R\$ 6,69	R\$ 1.573,49
3		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					R\$ 9.758,85
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,77	R\$ 45,56	R\$ 445,12
3.2	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	192,00	R\$ 21,96	R\$ 4.216,32
3.3	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	133,70	R\$ 31,55	R\$ 4.218,24
3.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	9,77	R\$ 26,43	R\$ 258,22
3.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,02	R\$ 90,04
3.6	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 40,96	R\$ 204,80
3.7	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 192,98	R\$ 192,98
3.8	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (1"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 133,13	R\$ 133,13
4		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSA)					R\$ 45.111,46
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,27	R\$ 45,56	R\$ 1.698,02
4.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	37,27	R\$ 26,43	R\$ 985,05
4.3	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	0,81	R\$ 191,63	R\$ 155,22
4.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	SINAPI	M	213,14	R\$ 40,85	R\$ 8.706,77
4.5	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	84,99	R\$ 11,98	R\$ 1.018,18

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA: 12/07/2023 BDI: 27,17%			
	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO SEINFRA 2023/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA			
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			83,85% 47,76% 05/2021 84,44% 47,48% 05/2023 0,00% 0,00%			
	LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.						
	CLIENTE:	CONCESTE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	105,00	R\$ 5,55	R\$ 7,05	R\$ 582,75	R\$ 741,30
4.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	930,00	R\$ 7,75	R\$ 9,86	R\$ 7.207,50	R\$ 9.160,80
4.8	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	240,00	R\$ 20,07	R\$ 25,52	R\$ 4.816,80	R\$ 6.124,80
4.9	C0275	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm	SEINFRA	M	298,13	R\$ 1,43	R\$ 1,82	R\$ 426,33	R\$ 542,60
4.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 33,22	R\$ 42,25	R\$ 33,22	R\$ 42,25
4.11	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.067,30	R\$ 2.628,99	R\$ 2.067,30	R\$ 2.628,99
4.12	C4980	LUMINÁRIA 1 PETALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 2.487,76	R\$ 3.163,68	R\$ 17.414,32	R\$ 22.145,76
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)							R\$ 54.858,26	R\$ 69.764,06
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,89	R\$ 45,56	R\$ 57,94	R\$ 450,59	R\$ 573,03
5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	9,89	R\$ 26,43	R\$ 33,61	R\$ 261,39	R\$ 332,40
5.3	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,89	R\$ 406,73	R\$ 517,24	R\$ 4.022,56	R\$ 5.115,50
5.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,49	R\$ 420,12	R\$ 534,27	R\$ 1.466,22	R\$ 1.864,60
5.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,49	R\$ 228,25	R\$ 290,27	R\$ 796,59	R\$ 1.013,04
5.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	184,23	R\$ 13,00	R\$ 16,53	R\$ 2.394,99	R\$ 3.045,32
5.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	55,82	R\$ 57,59	R\$ 73,24	R\$ 3.203,16	R\$ 4.073,61
5.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	112,02	R\$ 5,99	R\$ 7,62	R\$ 671,00	R\$ 853,59
5.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	112,02	R\$ 42,33	R\$ 53,83	R\$ 4.741,81	R\$ 6.030,04
5.10	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	114,75	R\$ 36,73	R\$ 46,71	R\$ 4.214,77	R\$ 5.359,97
5.11	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	114,75	R\$ 21,10	R\$ 26,83	R\$ 2.421,23	R\$ 3.078,74
5.12	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	114,75	R\$ 42,50	R\$ 54,05	R\$ 4.876,88	R\$ 6.202,24
5.13	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	112,02	R\$ 6,69	R\$ 8,51	R\$ 749,41	R\$ 953,29
5.14	CP002X	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	Composições Próprias	M	61,80	R\$ 83,50	R\$ 106,19	R\$ 5.160,30	R\$ 6.562,54
5.15	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	135,00	R\$ 112,99	R\$ 143,99	R\$ 15.253,65	R\$ 19.398,15
5.16	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	99,48	R\$ 70,17	R\$ 89,24	R\$ 4.173,71	R\$ 5.308,00
6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURIO							R\$ 7.868,80	R\$ 10.006,79
6.1	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.352,53	R\$ 2.991,71	R\$ 2.352,53	R\$ 2.991,71

Página: 3

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA: 12/07/2023 BDI: 27,17%			
	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO SEINFRA 2023/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA			
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			83,85% 47,76% 05/2021 84,44% 47,48% 05/2023 0,00% 0,00%			
	LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.						
	CLIENTE:	CONCESTE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	98053	AF_12/2020_PA							
6.2	98063	SUMIDOURIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	M	1,00	R\$ 3.905,59	R\$ 4.966,74	R\$ 3.905,59	R\$ 4.966,74
6.3	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	SINAPI	M	30,00	R\$ 40,85	R\$ 51,95	R\$ 1.225,50	R\$ 1.558,50
6.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	2,01	R\$ 191,83	R\$ 243,70	R\$ 385,18	R\$ 489,84
7	GALPÃO PARA GESSO							R\$ 9.189,74	R\$ 11.686,80
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 201,51	R\$ 256,32
7.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	18,92	R\$ 5,95	R\$ 7,57	R\$ 112,57	R\$ 143,22
7.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,47	R\$ 45,56	R\$ 57,94	R\$ 66,97	R\$ 85,17
7.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	3,66	R\$ 5,97	R\$ 7,59	R\$ 21,97	R\$ 27,93
7.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA							R\$ 4.309,39	R\$ 5.480,26
7.2.1	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,47	R\$ 406,73	R\$ 517,24	R\$ 597,89	R\$ 760,34
7.2.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,69	R\$ 420,12	R\$ 534,27	R\$ 289,88	R\$ 368,05
7.2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69	R\$ 228,25	R\$ 290,27	R\$ 157,49	R\$ 200,29
7.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	35,01	R\$ 13,00	R\$ 16,53	R\$ 455,13	R\$ 578,72
7.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	4,14	R\$ 28,57	R\$ 36,33	R\$ 118,28	R\$ 150,41
7.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,89	R\$ 22,04	R\$ 28,03	R\$ 41,66	R\$ 52,98
7.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	18,92	R\$ 36,73	R\$ 46,71	R\$ 694,93	R\$ 883,75
7.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	18,92	R\$ 21,10	R\$ 26,83	R\$ 399,21	R\$ 507,62
7.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	18,92	R\$ 42,50	R\$ 54,05	R\$ 804,10	R\$ 1.022,63
7.2.10	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	10,70	R\$ 70,17	R\$ 89,24	R\$ 750,82	R\$ 954,87
7.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 2.098,41	R\$ 2.668,67
7.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	18,40	R\$ 57,59	R\$ 73,24	R\$ 1.059,66	R\$ 1.347,62
7.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,40	R\$ 5,99	R\$ 7,62	R\$ 110,22	R\$ 140,21
7.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,40	R\$ 42,33	R\$ 53,83	R\$ 778,87	R\$ 990,47
7.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	22,37	R\$ 6,69	R\$ 8,51	R\$ 149,66	R\$ 190,37
7.4	COBERTURA							R\$ 2.137,77	R\$ 2.718,61

Página: 4

	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,17%
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	SITIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023	HORA:	0,00%
	CLIENTE:	CONCESTE	Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
7.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	18,92	R\$ 112,99	R\$ 143,69
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 442,66
7.5.1	CP003XX	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 135,06	R\$ 171,76
7.5.2	CP004XX	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 164,10	R\$ 208,69
7.5.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 65,32	R\$ 83,07
7.5.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,18	R\$ 99,42
8	GALPÃO PARA DESMONTES DE VOLUMOSOS						R\$ 12.721,40
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 284,40
8.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	32,56	R\$ 5,95	R\$ 7,57
8.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 45,56	R\$ 57,94
8.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	3,74	R\$ 5,97	R\$ 7,59
8.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						R\$ 5.710,92
8.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 406,73	R\$ 517,24
8.2.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,69	R\$ 420,12	R\$ 534,27
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69	R\$ 228,25	R\$ 290,27
8.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	34,70	R\$ 13,00	R\$ 16,53
8.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 28,57	R\$ 36,33
8.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,26	R\$ 22,04	R\$ 28,03
8.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	32,56	R\$ 36,73	R\$ 46,71
8.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	32,56	R\$ 21,10	R\$ 26,83
8.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	32,56	R\$ 42,50	R\$ 54,05
8.2.10	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	10,84	R\$ 70,17	R\$ 89,24
8.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA						R\$ 2.075,89
8.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	M2	18,20	R\$ 57,59	R\$ 73,24
8.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,20	R\$ 5,99	R\$ 7,62
8.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,20	R\$ 42,33	R\$ 53,83

Página: 5

	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,17%
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	SITIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023	HORA:	0,00%
	CLIENTE:	CONCESTE	Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
8.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	22,17	R\$ 8,05	R\$ 8,51
8.4	COBERTURA						R\$ 3.678,95
8.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	32,56	R\$ 112,99	R\$ 143,69
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 971,24
8.5.1	CP003XX	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 135,06	R\$ 171,76
8.5.2	CP004XX	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 164,10	R\$ 208,69
8.5.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 65,32	R\$ 83,07
8.5.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,18	R\$ 99,42
9	GUARITA						R\$ 21.860,99
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 310,01
9.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 5,95	R\$ 7,57
9.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,47	R\$ 45,56	R\$ 57,94
9.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	6,17	R\$ 5,97	R\$ 7,59
9.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						R\$ 6.837,35
9.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,47	R\$ 406,73	R\$ 517,24
9.2.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,10	R\$ 420,12	R\$ 534,27
9.2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10	R\$ 228,25	R\$ 290,27
9.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	67,86	R\$ 13,00	R\$ 16,53
9.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	6,94	R\$ 28,57	R\$ 36,33
9.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,40	R\$ 22,04	R\$ 28,03
9.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 36,73	R\$ 46,71
9.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 21,10	R\$ 26,83
9.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 42,50	R\$ 54,05
9.2.10	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	17,26	R\$ 70,17	R\$ 89,24
9.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA						R\$ 2.260,23
9.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	M2	36,07	R\$ 57,59	R\$ 73,24

Página: 6

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA : 12/07/2023 BDI : 27,17%		
	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			FORTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.			SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 05/2023
	CLIENTE:	CONCESTE			Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	76,04	R\$ 5,99	R\$ 7,62	R\$ 456,48	R\$ 579,42
9.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	76,04	R\$ 42,33	R\$ 53,83	R\$ 3.218,77	R\$ 4.093,23
9.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	76,04	R\$ 6,69	R\$ 8,51	R\$ 508,71	R\$ 647,10
9.4	COBERTURA							R\$ 3.950,73	R\$ 3.879,63
9.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 112,99	R\$ 143,69	R\$ 3.050,73	R\$ 3.879,63
9.5	ESQUADRIAS							R\$ 1.646,23	R\$ 2.093,50
9.5.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,38	R\$ 287,28	R\$ 365,33	R\$ 965,26	R\$ 1.227,51
9.5.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	M2	1,50	R\$ 439,13	R\$ 558,44	R\$ 658,70	R\$ 837,66
9.5.3	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF. 01/2021 PS	SINAPI	M2	0,09	R\$ 247,49	R\$ 314,73	R\$ 22,27	R\$ 28,33
9.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.536,10	R\$ 1.953,50
9.6.1	CP003XX	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 135,06	R\$ 171,76	R\$ 540,24	R\$ 687,04
9.6.2	CP004XX	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 164,10	R\$ 208,69	R\$ 656,40	R\$ 834,76
9.6.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 65,32	R\$ 83,07	R\$ 261,28	R\$ 332,28
9.6.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,18	R\$ 99,42	R\$ 78,18	R\$ 99,42
9.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 2.220,34	R\$ 2.823,62
9.7.1	85888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 467,01	R\$ 593,90	R\$ 467,01	R\$ 593,90
9.7.2	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 249,28	R\$ 317,01	R\$ 249,28	R\$ 317,01
9.7.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 64,39	R\$ 81,88	R\$ 64,39	R\$ 81,88
9.7.4	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 201,57	R\$ 256,34	R\$ 403,14	R\$ 512,68
9.7.5	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 205,48	R\$ 261,31	R\$ 205,48	R\$ 261,31
9.7.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 207,76	R\$ 264,21	R\$ 831,04	R\$ 1.056,84
10	PORTÃO							R\$ 3.747,27	R\$ 4.785,41
10.1	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.619,36	R\$ 4.602,74	R\$ 3.619,36	R\$ 4.602,74
10.2	CP005X	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, CAIXA "100"MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, AM LATÃO OU AÇO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 104,84	R\$ 133,33	R\$ 104,84	R\$ 133,33

Página: 7

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA : 12/07/2023 BDI : 27,17%		
	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			FORTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARARIPE-CE.			SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 05/2023
	CLIENTE:	CONCESTE			Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.3	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,07	R\$ 29,34	R\$ 23,07	R\$ 29,34
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							R\$ 746,98	R\$ 949,94
11.1	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 328,48	R\$ 417,73	R\$ 656,96	R\$ 835,46
11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,01	R\$ 57,24	R\$ 90,02	R\$ 114,48
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 68.467,69
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 251.995,99
								VALOR TOTAL:	R\$ 320.463,68

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

Antonia Gabriela P. Teles
CAU Nº A 2837768-4
Arquiteta e Urbanista

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	DATA:	12/07/2023	BOL:	27,17%				
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	FONTE:	VERBA	NOVA	MES	RE-			
LOCAL:	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ABAURÉ-CE.	SEINFRA	0071 COM DESPESAS	81,83%	47,76%	06/2021			
CLIENTE:	CONCESTE	BRABT	202301 COM DESPESAS	84,43%	47,48%	06/2023			
		Composição	RECUPERA	0,00%	0,00%	0,00%			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	DATA:	12/07/2023	BOL:	27,17%				
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	FONTE:	VERBA	NOVA	MES	RE-			
LOCAL:	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ABAURÉ-CE.	SEINFRA	0071 COM DESPESAS	81,83%	47,76%	06/2021			
CLIENTE:	CONCESTE	BRABT	202301 COM DESPESAS	84,43%	47,48%	06/2023			
		Composição	RECUPERA	0,00%	0,00%	0,00%			

1.1. C4919 LIMELA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS (M2)									
Equipamento Cuido Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
TRATOR DE ESTERAS C/400MM E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 217,6400	R\$ 0,1306				
			TOTAL Equipamento Cuido Horário		R\$ 0,1306				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	R\$ 15,5500	R\$ 0,0457				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 0,0457				
			VALOR:		R\$ 0,18				

1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)									
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 31,9800	R\$ 32,8196				
ESMALTE SINÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,4500	R\$ 22,4500				
PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,3300	R\$ 50,8850				
PREGO 15x15 (1,14" x 1,3) (APROXIMADAMENTE 87ZUNKG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,9500	R\$ 2,0925				
			TOTAL Material		R\$ 108,1466				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 31,1000				
			VALOR:		R\$ 139,25				

2.1. CP001X CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA (2,90 X 0,10 X 0,10M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO - C/ ALAMBRADO EM AÇO (M)									
Equipamento Cuido Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
CANINHO C/ CARROCEIRA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,02800000	R\$ 41,76	R\$ 1,17				
CANINHO C/ CARROCEIRA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 117,23	R\$ 1,41				
			TOTAL Equipamento Cuido Horário		R\$ 2,58				
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 0,78	R\$ 3,12				
ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 20,20	R\$ 0,40				
ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2,80M	SEINFRA	UN	0,52000000	R\$ 30,40	R\$ 15,91				
MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2 C/ 12 FIBROS	SEINFRA	UN	0,34000000	R\$ 33,25	R\$ 11,31				
TELA ELETRODOLADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG)	SEINFRA	M2	2,00000000	R\$ 11,95	R\$ 23,90				
			TOTAL Material		R\$ 54,94				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 16,77	R\$ 26,83				
MONTADOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,77	R\$ 16,62				
SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,55	R\$ 15,55				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 59,00				
			VALOR:		R\$ 116,22				

2.2. C1258 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)									
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
SERVENTE	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5815				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 45,5815				
			VALOR:		R\$ 45,58				

2.3. C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)									
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 0,0023				
PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6622				
SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6650				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 6,3295				
			VALOR:		R\$ 5,97				

2.4. C0844 CONCRETO PVBH, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)									
Equipamento Cuido Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,5500	R\$ 15,6723				
			TOTAL Equipamento Cuido Horário		R\$ 15,6723				
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 80,5500	R\$ 58,3439				
BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 68,4500	R\$ 42,8244				
CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	386,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 198,0000				
PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 66,4000	R\$ 13,8778				
			TOTAL Material		R\$ 311,4459				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 93,3000				
			VALOR:		R\$ 420,12				

2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)									
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
PEDEREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400				
SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000				
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 134,8400				
			VALOR:		R\$ 134,84				

2.6. C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)									
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
GRUJA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 334,0500	R\$ 13,3620				
MADERA (PERBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 2,227,3800	R\$ 8,9095				

TELES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 31,55
--------	-----------

De 00 43

VALOR:	R\$ 6,6
--------	---------

VALOR:	R\$ 45,00
--------	-----------

VALOR:	R\$ 21,9
--------	----------

Page no:

De 00 43

	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--	-------------	----------------	-------

TOTAL Material	R\$ 20.935
----------------	------------

VALUE	NO. OF
-------	--------

TOTAL MATERIAL	R\$ 132,1
----------------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			DATA:	12/07/2023		BEN:	27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			FONTE:	VERBA	UNID.	QUANT.	VALOR	RENT.
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SA, ZONA RURAL, NABARECE.			SENIFRA:	0271 COM DESCONTAGEM	KG	63,00%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	CONCRETE			SENAP:	202301 COM DESEMPENHO	M2	64,4%	47,40%	05/2023
					PROPOSTA		0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares									
98248	AUXILIAR DE ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47180000	R\$ 18,59	R\$ 27,36			
88267	ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47180000	R\$ 22,73	R\$ 33,45			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 60,81			
VALOR:						R\$ 192,98			

3.8. 99675 HIDROMETRO DN 1 1/2", 5,0 MCM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018 (UN)									
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00003148	FTA FLEXÍVEL COM TUBOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01980000	R\$ 11,76	R\$ 0,23			
00012774	HIDROMETRO UNILAT. / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL, FRA. RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES).	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 111,18	R\$ 111,18			
TOTAL Material:						R\$ 111,41			

Mão de Obra com Encargos Complementares									
98248	AUXILIAR DE ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52590000	R\$ 18,59	R\$ 9,77			
88267	ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52590000	R\$ 22,73	R\$ 11,95			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,72			
VALOR:						R\$ 133,13			

4.1. C1258 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)									
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
12543	SERVENTE	SENIFRA	H	2,89000000	R\$ 15,5900	R\$ 45,5615			
TOTAL Mão de Obra						R\$ 45,5615			
VALOR:						R\$ 45,56			

4.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)									
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
12543	SERVENTE	SENIFRA	H	1,70000000	R\$ 15,5900	R\$ 26,4350			
TOTAL Mão de Obra						R\$ 26,4350			
VALOR:						R\$ 26,43			

4.3. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm (M2)									
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10169	ACO CA-90	SENIFRA	KG	5,27000000	R\$ 7,4400	R\$ 39,2098			
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SENIFRA	KG	0,09000000	R\$ 9,0300	R\$ 0,8127			
10109	AREIA MEDIA	SENIFRA	M3	0,03300000	R\$ 60,6500	R\$ 2,0015			
10280	BRITA	SENIFRA	M3	0,04000000	R\$ 64,4500	R\$ 2,7384			
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1:10 X 2,20M)	SENIFRA	M2	0,40000000	R\$ 27,2500	R\$ 10,9000			
10805	CIMENTO PORTLAND	SENIFRA	KG	16,20000000	R\$ 5,5000	R\$ 8,1000			
11816	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SENIFRA	M	0,12000000	R\$ 8,9900	R\$ 1,0780			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			DATA:	12/07/2023		BEN:	27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			FONTE:	VERBA	UNID.	QUANT.	VALOR	RENT.
LOCAL:	SÍTIO NOVO, ZONA RURAL, NABARECE.			SENIFRA:	0271 COM DESCONTAGEM	KG	63,00%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	CONCRETE			SENAP:	202301 COM DESEMPENHO	M2	64,4%	47,40%	05/2023
					PROPOSTA		0,00%	0,00%	

Mão de Obra									
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SENIFRA	H	0,48000000	R\$ 16,7700	R\$ 7,7142			
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SENIFRA	H	2,42000000	R\$ 16,7700	R\$ 40,5634			
10121	ARMADOR/FERREIRO	SENIFRA	H	0,48000000	R\$ 20,7700	R\$ 9,9542			
10488	CARPINTERO	SENIFRA	H	2,42000000	R\$ 20,7700	R\$ 50,2634			
12391	PEDEREIRO	SENIFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310			
12543	SERVENTE	SENIFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5900	R\$ 12,4400			
TOTAL Mão de Obra						R\$ 120,7692			
VALOR:						R\$ 191,63			

4.4. 98684 TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021 (M)									
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 4000 UNIDADES EM PVC, ACO, PÓLITILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01040000	R\$ 20,25	R\$ 0,21			
00026365	TUBO COLETOIR DE ESGOTO PVC, 100 MM (NBR 7382)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 36,27	R\$ 38,08			
TOTAL Material:						R\$ 38,29			

Mão de Obra com Encargos Complementares									
98246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	R\$ 18,76	R\$ 1,40			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	R\$ 18,34	R\$ 1,36			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,76			
VALOR:						R\$ 40,85			

4.5. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)									
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00035383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,02300000	R\$ 1,47	R\$ 0,03			
00095838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 8,71	R\$ 10,24			
TOTAL Material:						R\$ 10,27			

Mão de Obra com Encargos Complementares									
88248	AUXILIAR DE ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R\$ 18,69	R\$ 0,77			
88267	ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R\$ 22,73	R\$ 0,94			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,71			
VALOR:						R\$ 11,98			

4.6. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 (M)									
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00010881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BW-F, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,10	R\$ 3,85			
00011127	FTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 2,97	R\$ 0,02			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	DATA:	12/07/2023	BOL:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	POSTO:	0271 COM DESEMPENHO	MOB:	47,76%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAUÁ-CE.	SEINFRA:	2023M COM DESEMPENHO	REB:	02/2023
CLIENTE:	CONCESTE	PROGMA:	PROGMA	02/2023	
		CONCESTE:	CONCESTE	02/2023	

93673	DISJUNTOR TREFOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,79	R\$ 87,79
91673	ELETRICISTA NÍVEL 3,00V, P.V.C. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	M	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 111,86
96989	CHAVE DE ATERAMENTO 34 - PELA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 122,75	R\$ 122,75
91885	CAIXA PARA ELETRICISTA, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,28	R\$ 12,28
TOTAL Serviço					R\$ 1.982,83	
VALOR:					R\$ 2.067,30	

4.12. C4980 LUMINÁRIA PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE OPOSTE (M)

Material	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,2900
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 3,5500
10901	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,3800
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 3,1400
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,0400
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FA3, REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 229,9300
16794	NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FA3, REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,8400
11776	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/INTOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,0900
TOTAL Material					R\$ 593,8500

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra					R\$ 37,5400
Serviço	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.807,5900
TOTAL Serviço					R\$ 1.807,5900
VALOR:					R\$ 2.487,76

5.1. C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,5500
VALOR:					R\$ 45,56

5.2. C1291 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 26,4350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	DATA:	14/07/2023	BOL:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	POSTO:	0271 COM DESEMPENHO	MOB:	47,76%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAUÁ-CE.	SEINFRA:	2023M COM DESEMPENHO	REB:	02/2023
CLIENTE:	CONCESTE	PROGMA:	PROGMA	02/2023	
		CONCESTE:	CONCESTE	02/2023	

5.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 60,6500
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,60000000	R\$ 0,2000
11690	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,3500
TOTAL Material					R\$ 120,1950

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36,3200
VALOR:					R\$ 406,73

5.4. C0844 CONCRETO P/BRM, FCK 30 MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Cado Horário	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10562	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (C-HP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,9500
TOTAL Equipamento Cado Horário					R\$ 15,6723

Material	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,92200000	R\$ 80,6500
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 89,4600
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,5000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 66,4000
TOTAL Material					R\$ 311,4499

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 30,3000
VALOR:					R\$ 450,12

5.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36,3200
VALOR:					R\$ 228,25

5.6. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	POSTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	ACØ CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,5400
10103	ARAME RECOZIDO N.18 B/NG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0300
TOTAL Material					R\$ 10,0716

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR		DATA: 12/07/2023	BRL: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	POSTO:	VERBA
LOCAL:	SITIO NOVO, S/N ZONA RURAL, ARAUÁ-CE	UNIDADE:	8271 COM DESENVOLVIMENTO
CLIENTE:	CONCRETE	CONCEPÇÃO:	8444% 47,76% 05/0023
			0,00% 0,00% 0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 AJUDANTE	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
10498 CARPinteiro	H			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,2310
VALOR:				R\$ 6,49

5.14. CP0002Z ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 3WIG	KG	0,01000000	R\$ 9,46	R\$ 0,96
11216 GALCHO DE ALUMINIO	UN	4,00000000	R\$ 3,86	R\$ 15,44
12039 TELA ELETRODOLADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11	M2	2,00000000	R\$ 11,95	R\$ 23,90
TOTAL Materiais:				R\$ 30,43

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,60000000	R\$ 16,77	R\$ 26,83
11530 MONTADOR	H	0,80000000	R\$ 20,77	R\$ 16,62
12543 SERVENTE	H	0,04000000	R\$ 15,55	R\$ 0,62
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 44,07
VALOR:				R\$ 83,50

5.15. COB002 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10693 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,9800
12296 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM LARGURA 1,10M	UN	0,25000000	R\$ 31,3300	R\$ 7,8325
12339 FERRO CHATO 2" x 21/8" (1,50KG/M)	KG	0,18000000	R\$ 7,4800	R\$ 1,3464
12387 PARAFUSO DE 51/8" X 110MM CARBUCLA	UN	2,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,0000
12407 PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI	M3	0,02000000	R\$ 1,645,8100	R\$ 32,9162
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,12000000	R\$ 12,4000	R\$ 1,4880
12441 TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA 6MM (1,10 x 1,83M)	UN	0,57800000	R\$ 50,3200	R\$ 29,0850
TOTAL Materiais:				R\$ 75,4481

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
10498 CARPinteiro	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 37,5400
VALOR:				R\$ 112,99

5.16. CA282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17980 GRUA	H	0,04000000	R\$ 334,0500	R\$ 13,3620
11495 MADEIRA (PEROLA)	M3	0,00400000	R\$ 2,227,3800	R\$ 8,895
18207 FERRAS METALICAS P/ FORMAS	KG	2,42000000	R\$ 7,9500	R\$ 19,2390
11730 PREGO 18X30 (2,3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG	0,04000000	R\$ 12,6100	R\$ 0,5044
TOTAL Materiais:				R\$ 42,0489

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR		DATA: 12/07/2023	BRL: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	POSTO:	VERBA
LOCAL:	SITIO NOVO, S/N ZONA RURAL, ARAUÁ-CE	UNIDADE:	8271 COM DESENVOLVIMENTO
CLIENTE:	CONCRETE	CONCEPÇÃO:	8444% 47,76% 05/0023
			0,00% 0,00% 0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
10498 CARPinteiro	H	0,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 28,1550
VALOR:				R\$ 70,17

6.1. 98063 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF 12/2020, PA (UN)

Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROSCAVADEIRA, SOBRE RODAS COM CARGUEIRA, TACAO 4X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CAPACIDADE CARGA CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.572 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DIURNO, AF 06/2014	CHI	0,80680000	R\$ 53,08	R\$ 42,82
5678 RETROSCAVADEIRA, SOBRE RODAS COM CARGUEIRA, TACAO 4X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CAPACIDADE CARGA CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.572 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DIURNO, AF 06/2014	CHI	0,39580000	R\$ 130,42	R\$ 51,53
TOTAL Equipamento Cuido Horário:				R\$ 94,45

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06012563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, 15 CM DE ESPESURA, 10 CM DE RAIO, 10 CM DE ALTURA, 0,50 M DE DIÂMETRO INTERNO, 0,50 M DE ALTURA DE 0,50 M	UN	5,00000000	R\$ 340,32	R\$ 1.701,60
TOTAL Materiais:				R\$ 1.796,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88840000	R\$ 23,47	R\$ 43,95
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48800000	R\$ 18,34	R\$ 27,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 71,17

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38628 ARGAMASSA, TACAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	M3	0,06980000	R\$ 524,49	R\$ 36,54
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF 07/2018, PS	M3	0,01540000	R\$ 4,697,96	R\$ 72,18
97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF 07/2018	M3	0,13010000	R\$ 2,615,09	R\$ 340,21
101424 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF 09/2020	M3	0,22700000	R\$ 182,25	R\$ 41,37
TOTAL Serviço:				R\$ 468,71
VALOR:				R\$ 2.352,53

6.2. 98063 SUNDIUNDO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INTL TACAO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES), AF 12/2020, PA (UN)

Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROSCAVADEIRA, SOBRE RODAS COM CARGUEIRA, TACAO 4X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CAPACIDADE CARGA CAP. MIN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.572 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DIURNO, AF 06/2014	CHI	1,22900000	R\$ 53,08	R\$ 66,31

6.674
AF-06

0000347	ANEL EM CONCRETO ARMADO	14.3211
0000348	SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM	
0000349	ALTURA DE 0,50 M	

Sampos

5.3. 90694 TURBO
ASSENTAMENTO

00020078	PAS
	ELA
	POL

6.4. C0606 CAIX

10169	AC
10169	AC

10280	BR
-------	----

ELSEVIER

--	--

7.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

10198	CA
-------	----

7.1.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

7.1.3. C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR			DATA: 12/07/2023			BDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR			PARTE:		VENIO		NOVA
LOCAL:		SÍTIO NOVO, SM, ZONA RURAL, ARAPIRE-CE			ITEM:		071 COM DESENVOLUÇÃO		8,80%
CLIENTE:		CONCESTE			UNID:		2023M COM DESENVOLUÇÃO		84,43%
							PROPOSTA		0,00%
									0,00%

7.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARBAMASSADA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,36480000	R\$ 60,6500	R\$ 22,1251
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,50000000	R\$ 0,6200	R\$ 54,7500
11600 PEDRA DE MÃO (COMMO)	M3	1,10000000	R\$ 50,3500	R\$ 55,3850
TOTAL Material:				R\$ 142,1601

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543 SERVENTE	H	9,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 264,5700
VALOR:				R\$ 406,73

7.2.2. C0844 CONCRETO PVBIR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 21,9500	R\$ 15,6723
TOTAL Equipamento Cuido Horário:				R\$ 15,6723

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,22900000	R\$ 60,6500	R\$ 60,2439
10280 BRITA	M3	0,62700000	R\$ 68,4500	R\$ 42,9244
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	396,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 198,0000
11605 PEDRISCO	M3	0,20500000	R\$ 66,4000	R\$ 13,6716
TOTAL Material:				R\$ 311,1459

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 93,3000
VALOR:				R\$ 420,12

7.2.3. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 124,4000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 228,2500
VALOR:				R\$ 228,25

7.2.4. C0216 ARMADURA CA-SOA MEDIA De 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 8,3400	R\$ 9,58210
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,0300	R\$ 0,1806
TOTAL Material:				R\$ 10,0016

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR			DATA: 12/07/2023			BDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR			PARTE:	VENIO	NOVA	MES	PRE	
LOCAL:	SITIO NOVO, SM ZONA RURAL, ARAPIRE-CE			ITEM:	1021 COM DESENVOLUÇÃO	8,80%	47,70%	000001	
CLIENTE:	CONCESTE			UNID:	2023M COM DESENVOLUÇÃO	84,43%	47,48%	000002	
					PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%	

7.2.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11080 EMULSAO ASFALTICA	KG	2,00000000	R\$ 12,8100	R\$ 25,6200
TOTAL Material:				R\$ 25,6200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,3540
VALOR:				R\$ 28,97

7.2.6. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CALINHÃO TANQUE 5.000L (CHP)	H	0,03500000	R\$ 123,4900	R\$ 4,3222
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,03500000	R\$ 39,8100	R\$ 1,3934
TOTAL Equipamento Cuido Horário:				R\$ 5,7156

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,05000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,3275
VALOR:				R\$ 22,04

7.2.7. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02600000	R\$ 21,9500	R\$ 5,7062
TOTAL Equipamento Cuido Horário:				R\$ 5,7062

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03320000	R\$ 60,6500	R\$ 2,0136
10280 BRITA	M3	0,04400000	R\$ 68,4500	R\$ 3,0122
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 6,9200
TOTAL Material:				R\$ 11,9458

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543 SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 25,4130
VALOR:				R\$ 36,73

7.2.8. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	RDI:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	VERBA	PCNA:	88,8%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAPUPE-CE.	SEINFRA:	07/1 COM DESEMBOLSO	MEB:	47,28%
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA:	2020/3 COM DESEMBOLSO	TER:	00/00/01
		SEINFRA:	PROPRIA	CONCESTE:	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,01000000	R\$ 8,0300	R\$ 0,0803
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B PLO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	1,00000000	R\$ 19,3400	R\$ 19,3202
	(3,11KG/M2)				
				TOTAL Material	R\$ 20,0105

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	ALUMINIO DE ABRAÇADOR PEDREIRO	H	0,04000000	R\$ 16,7700	R\$ 0,6708
10121	ABRAÇADOR PEDREIRO	H	0,00200000	R\$ 20,7700	R\$ 0,4154
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,0862
				VALOR:	R\$ 21,10

7.2.3. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01820000	R\$ 60,6500	R\$ 1,1038
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,48000000	R\$ 0,5000	R\$ 2,7400
				TOTAL Material	R\$ 3,8438

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVEANTE	H	1,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,8625
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,6325
				VALOR:	R\$ 42,50

7.2.10. CA282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17990	GRUA	H	0,04000000	R\$ 334,0500	R\$ 13,3620
11495	MADEIRA (PERGOLA)	M3	0,00400000	R\$ 2.227,3900	R\$ 8,9095
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	KG	2,42000000	R\$ 7,5500	R\$ 18,2390
11730	PREGO 18X30 (2,34" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,04000000	R\$ 12,6100	R\$ 0,5044
				TOTAL Material	R\$ 42,0149

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	ALDANTE	H	0,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
10498	CARPANTEIRO	H	0,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,1550
				VALOR:	R\$ 70,17

7.3.1. C0073 ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000	R\$ 60,6500	R\$ 0,9098
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,5900	R\$ 2,1562
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,0900
12081	TULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 15,2500
				TOTAL Material	R\$ 19,4060

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	RDI:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	VERBA	PCNA:	88,8%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAPUPE-CE.	SEINFRA:	07/1 COM DESEMBOLSO	MEB:	47,28%
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA:	2020/3 COM DESEMBOLSO	TER:	00/00/01
		SEINFRA:	PROPRIA	CONCESTE:	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVEANTE	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,1860
				VALOR:	R\$ 57,59

7.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 8mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 60,6500	R\$ 0,3700
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,2150
				TOTAL Material	R\$ 1,5850

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,4095
				VALOR:	R\$ 5,99

7.3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1064	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL Serviço	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

7.3.4. C0589 CALAÇÃO EM TRES DEMACOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	KG	0,45000000	R\$ 1,0300	R\$ 0,4635
				TOTAL Material	R\$ 0,4635

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,2310
				VALOR:	R\$ 6,69

7.4.1. C0802 COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 8mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10553	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,9800
12296	CUMEIRA NORMAL P/TELA DE 6MM, LARGURA 1,10M	UN	0,25000000	R\$ 31,3300	R\$ 7,8325
12339	FERRO CHATO 2" X 3/8" (1,90XGM)	KG	0,16000000	R\$ 7,4800	R\$ 1,2464

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR		DATA: 12/07/2023		RDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAPIPE-CE.	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%
CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%

12367	PARAFUSO DE 5x10x 110MM CARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,8000
12407	PARAFUSO EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1,645,8100	R\$ 32,9162
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 200KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,4000	R\$ 1,4880
12441	TELHA DE FIBROCEMENTO 600x400x10MM (1,10 x 1,10 x 1,10)	SEINFRA	UN	0,57000000	R\$ 50,3200	R\$ 28,0650
				TOTAL MATERIAL	R\$ 75,4487	
				TOTAL SERVIÇO	R\$ 164,10	
				TOTAL	R\$ 239,5487	

7.5.1. CP003XX PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8,40000000	R\$ 20,86
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	0,37500000	R\$ 4,67
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 14,73
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMBODISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 25,83
91942	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,00000000	R\$ 9,94
91652	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,20000000	R\$ 16,41
91653	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 28,51
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	UN	1,00000000	R\$ 3,69
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 12,72
TOTAL do item				R\$ 135,06
VALOR:				R\$ 135,06

7.5.2. CP004XX PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	12,60000000	R\$ 45,11
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	0,37500000	R\$ 4,67
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 14,73
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMBODISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 25,83
91942	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,00000000	R\$ 9,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR		DATA: 12/07/2023		RDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAPIPE-CE.	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%
CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	UN	VERSÃO:	027.1 COM DESENVOLUÇÃO	LOCAL:	8,83%

91952	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	2,20000000	R\$ 7,46	R\$ 16,41
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	R\$ 5,78	R\$ 12,72
91996	TOMADA MÉDIA DE 10A/250V (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,10	R\$ 31,10
TOTAL Serviço				R\$ 58,98		
TOTAL MATERIAL				R\$ 164,10		
TOTAL				R\$ 223,08		

7.5.3. CP1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11960	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA	UN	1,00000000	R\$ 36,1600
TOTAL MATERIAL				R\$ 36,1600
TOTAL				R\$ 36,1600

7.5.4. CP2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 33,1300
TOTAL MATERIAL				R\$ 33,1300
TOTAL				R\$ 33,1300

8.1.1. CP1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	KG	0,02000000	R\$ 0,3722
11991	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	R\$ 11,3300
11724	PREGO	KG	0,01200000	R\$ 0,1675
12429	TABUA DE 12"x4"x1"	M2	0,00900000	R\$ 0,2322
TOTAL MATERIAL				R\$ 12,91
TOTAL				R\$ 12,91

TELES

VALOR:	R\$ 5,95
--------	----------

Los Sólidos
31/000148
4325
7
Carri Oeste

VALOR:	R\$ 5,97
--------	----------

UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------

VALOR	R\$ 406,77
-------	------------

UNITARIO	TOTAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

Página: 3

VALOR:	R\$ 420,12
--------	------------

Antonia Gabriela Teles
CAU Nº A 231768-4
Arquiteta Urbanista

CONTRARIO	TOTAL
DE 4 2447	

MARIA ALVES PONTES TELES
 CPF: 826.592.403-53
 Administrador (a)

5 16.7700	RS 3,3540
-----------	-----------

R\$ 15,5500	R\$ 16,3279
-------------	-------------

VALOR:	R\$ 22,04
--------	-----------

Page: 32

		TELES	
OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	DATA:	12/07/2023
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CUR	RFH:	27,11%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ANAPODECE	FAIXA	VEÍCULO
CLIENTE:	CONCESTE	BEATRIZ	1371 DON DE CONDIÇÃO
		BRUNA	27234 COM DE SUBSIDIARIA
		PROFESSA	
		HORA	ABR
		06:45h	06:20h
		RA 44%	07:48h
		06:05h	09:20h

Nº de Onda	FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11730	PREÇO 18X30 (2,34" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	SEINFRA	KG	0.04000000	RS 12,6100
					RS 420,048

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,1550	
VALOR:					R\$ 70,17	

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8.3.1	10,09	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (19x19x13)cm CLARAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)	M2	R\$ 60,6500	R\$ 612,98

Material

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 38,1800

8.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENEIAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

7/MSerial

RESUMO GERAL	FORMA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12343 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,4095

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.3.3. C30/28 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)				

Material

Serviço	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00184 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN TRAÇO 1:3	SEMPRA	M3	0,002500000	R\$ 821,3530	R\$ 20,5338
TOTAL Serviço					R\$ 20,5338
VALOR					R\$ 42,33

TELES

OBRA	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA	12/07/2023	BOL	27,17%
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FORTE	VEREADOR		
LOCAL	SÍTIO NOVO, SAN ZONA RURAL, ARAUPE-CE.	VALOR	8.180,75	MAIO	06/07/21
CLIENTE		STATUS	2023/01 COM DEBENEFICÍO	JUNHO	07/08/21
		CONCEITO	PROTEÇÃO	0,00%	0,0%

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,03600000	R\$ 21,9500	R\$ 7,9020
TOTAL Equipamento Cauda horária:			R\$ 0,7902

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,03320000	R\$ 60,6500	R\$ 2.0136
M3	0,04400000	R\$ 68,4500	R\$ 3.0122
KG	11,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 5,5000
TOTAL Material:			R\$ 10,5258

Material	2
----------	---

Descrição	Valor	Valor
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 25.415,00	
VALOR	R\$ 38,73	

DADA EM ACO CA-50 B FIC= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	SEINFRA	KG	0,07020000	R\$ 8,0200	R\$ 0,0052
	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 18,3400	R\$ 19,9202

References

VALOR:	R\$ 21,10
--------	-----------

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	M3	0,07162000	R\$ 80,6500	R\$ 1,1036
SEINFRA	KG	6,46000000	R\$ 0,0500	R\$ 2,7400

Misa de Oros

VALORE	R\$ 42,56
--------	-----------

PROPOSTA Nº	UNID	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 334,0500	R\$ 13,3620
SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 2.227,3800	R\$ 8,9036

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,11%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	FORTE:	VEREADOR	NCM:	85.09.01
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAPIRACA	SEINFRA:	0271 COM DESENVOLUÇÃO	BSM:	02/2023
CLIENTE:	CONCESTE	UNID:	2023M COM DESENVOLUÇÃO	BSM:	02/2023
		COEFICIENTE:	0,01%	BSM:	02/2023
		PREÇO UNITÁRIO:	0,01%	BSM:	02/2023
		TOTAL:	0,01%	BSM:	02/2023

8.3.4. C0588 CAIXÃO EM TRES DEBORAIS EM PAREDES (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12456 SUPERFAL	KG	0,45000000	R\$ 1,0300	R\$ 0,4635
			TOTAL Material	R\$ 0,4635
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,2310
			TOTAL	R\$ 6,69

8.4.1. C0802 COBERTURA CTELHA ONDULADA DE FIBRO-CEMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10863 CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	UN	2,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,9800
12256 C/MEIRIA NORMAL TELHA DE 6MM LARGURA 1,10M	UN	0,25000000	R\$ 31,3300	R\$ 7,8325
12339 FERRO CHATO 2" X 3/8" (1,80KG/M)	KG	0,18000000	R\$ 7,4800	R\$ 1,3464
12387 PARA-FUSO DE 5/16" X 110MM CARBUÊLA	UN	2,00000000	R\$ 0,9000	R\$ 1,8000
12407 PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI	M3	0,02000000	R\$ 1,645,8100	R\$ 32,9162
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198JUN/KG)	KG	0,12000000	R\$ 12,4000	R\$ 1,4880
12441 TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA 6MM (1,10 X 1,93M)	UN	0,57000000	R\$ 50,5200	R\$ 28,0650
			TOTAL Material	R\$ 75,4481

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
10498 CARPinteiro	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 37,5400
			VALOR:	R\$ 112,99

8.5.1. C0903XX PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUNDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHIMBAMENTO (EXCLUNDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF_01/2016 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	8,40000000	R\$ 2,46	R\$ 20,98
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	0,37500000	R\$ 12,46	R\$ 4,67
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 14,73	R\$ 14,73
90466 CHIMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 11,74	R\$ 25,83
91942 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,00000000	R\$ 4,92	R\$ 9,84
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,20000000	R\$ 7,46	R\$ 16,41
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1) MÓDULO 10A/250V INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 26,51	R\$ 26,51
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) AF_03/2016	UN	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	DATA:	12/07/2023	BDI:	27,11%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	FORTE:	VEREADOR	NCM:	85.09.01
LOCAL:	SÍTIO NOVO, S/N, ZONA RURAL, ARAPIRACA	SEINFRA:	0271 COM DESENVOLUÇÃO	BSM:	02/2023
CLIENTE:	CONCESTE	UNID:	2023M COM DESENVOLUÇÃO	BSM:	02/2023
		COEFICIENTE:	0,01%	BSM:	02/2023
		PREÇO UNITÁRIO:	0,01%	BSM:	02/2023
		TOTAL:	0,01%	BSM:	02/2023

8.5.2. C0904XX PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUNDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHIMBAMENTO AF_01/2016 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	12,80000000	R\$ 3,58	R\$ 45,11
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	0,37500000	R\$ 12,46	R\$ 4,67
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 14,73	R\$ 14,73
90466 CHIMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 11,74	R\$ 25,83
91942 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,00000000	R\$ 4,92	R\$ 9,84
91952 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,20000000	R\$ 7,46	R\$ 16,41
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) AF_03/2016	UN	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 5,78	R\$ 12,72
91956 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1) MÓDULO 10A/250V INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 31,10	R\$ 31,10
			TOTAL Serviço	R\$ 184,10
			VALOR:	R\$ 184,10

8.5.3. C1660 LUMINÁRIA FLOUORESCENTE COMPLETA CH LAMPADA DE 20W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11390 LUMINÁRIA FLUOR 1X20W COMPLETA CH LAMPADA	UN	1,00000000	R\$ 36,1800	R\$ 36,1800
			TOTAL Material	R\$ 36,1800

8.5.4. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 33,1300	R\$ 33,1300
			TOTAL Material	R\$ 33,1300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BRL:	27,17%
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR				
	LOCAL:	SITIO NOVO, SIN. ZONA RURAL, ARAPECE.				
	CLIENTE:	CONCRETE				

TOTAL Mão de Obr.	R\$ 45,0480
VALOR:	R\$ 78,18

9.1.1. C1631 LOCAÇÃO DA OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO 10x16 BVM	0,02200000	R\$ 18,5100	R\$ 0,3722
11691	PONTALETE / BAROTE DE 3x4 ep com 10m	0,04000000	R\$ 11,3300	R\$ 0,4532
11724	PREÇO	0,01700000	R\$ 13,9800	R\$ 0,1676
12429	TABUA DE VIRLOA DE 12x 1"	0,00900000	R\$ 20,4000	R\$ 0,2322
			TOTAL Material	R\$ 1,2251

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARPINTEIRO	0,13000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,7011
12543	SERVEANTE	0,13000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,0215
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 4,7216
			VALOR:	R\$ 5,95

9.1.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	2,03000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 45,5615
			VALOR:	R\$ 45,56

9.1.3. C3318 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARPINTEIRO	0,00500000	R\$ 20,7700	R\$ 0,0623
12391	PEDEREIRO	0,06000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,2462
12543	SERVEANTE	0,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6650
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 5,9735
			VALOR:	R\$ 5,97

9.2.1. C0654 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,36480000	R\$ 60,6500	R\$ 22,1251
10905	CIMENTO PORTLAND	109,50000000	R\$ 0,5000	R\$ 54,7500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHAO)	1,10000000	R\$ 59,3500	R\$ 65,2850
			TOTAL Material	R\$ 142,1601

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543	SERVEANTE	9,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 264,5700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BRL:	27,17%
	DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR				
	LOCAL:	SITIO NOVO, SIN. ZONA RURAL, ARAPECE.				
	CLIENTE:	CONCRETE				

VALOR:	R\$ 486,73
--------	------------

9.2.2. C0844 CONCRETO PVB, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Cuido Híbrido	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10982	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CP)	0,71400000	R\$ 21,9500	R\$ 15,6723
			TOTAL Equipamento Cuido Híbrido	R\$ 15,6723

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,92860000	R\$ 60,6500	R\$ 56,3439
10290	BRITA	0,62700000	R\$ 68,4600	R\$ 42,9244
10905	CIMENTO PORTLAND	398,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 198,0000
11606	PEDRISCO	0,20000000	R\$ 66,4000	R\$ 13,2876
			TOTAL Material	R\$ 311,1469

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 93,3000
			VALOR:	R\$ 420,12

9.2.3. C1803 LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543	SERVEANTE	8,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 124,4000
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 228,2500
			VALOR:	R\$ 228,25

9.2.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	1,15000000	R\$ 8,5400	R\$ 9,8210
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BVM	0,02000000	R\$ 9,0300	R\$ 1,8060
			TOTAL Material	R\$ 10,8016

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10940	ALIJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,08000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,3416
10121	ARMADOR/FERREIRO	0,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6616
			TOTAL Mão de Obr.	R\$ 3,0032
			VALOR:	R\$ 13,80

9.2.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	2,00000000	R\$ 12,6100	R\$ 25,2200
			TOTAL Material	R\$ 25,2200

Mão de Oera	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	ALIJUDANTE	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540

Antonia G... Teles
CAU 1237768-4
Arquiteta Urbanista

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-63
Administrador (a)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRA MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BOM:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRA MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	UNIDADE:	VENÍCIO	NOVA:	47,79%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SN, ZONA RURAL, JABARE, CE.	SEINFRA:	1271 COM DESENVOLUÇÃO	MEI:	65,02%
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA:	20334 COM DESENVOLUÇÃO	MEI:	65,02%
CONCESTE:	CONCESTE	SEINFRA:	PROFISIA	MEI:	65,02%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3.354,00
VALOR:	R\$ 28,57

9.2.5. C2920 RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M2)

Equipamento: Cusid Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	R\$ 123,4890	R\$ 4,3222
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	R\$ 39,6100	R\$ 1,3954
			TOTAL Equipamento Cusid Horário:	R\$ 5,7166

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3275
			VALOR:	R\$ 22,04

9.2.7. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP - 6CM (M2)

Equipamento: Cusid Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP)	SEINFRA	R\$ 21,0500	R\$ 0,7902
			TOTAL Equipamento Cusid Horário:	R\$ 0,7902

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	R\$ 80,6500	R\$ 2,0136
10280	BRITA	SEINFRA	R\$ 66,4600	R\$ 3,0122
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,5000	R\$ 5,5000
			TOTAL Material:	R\$ 10,5258

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	PEDEREIRO	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 8,3060
12543	SERVENTE	SEINFRA	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,4110
			VALOR:	R\$ 36,73

9.2.8. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	R\$ 9,0300	R\$ 0,0603
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-50 B FIO= 6,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	R\$ 19,2400	R\$ 19,9202
			TOTAL Material:	R\$ 20,0105

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	R\$ 16,7700	R\$ 0,6708
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 0,4154
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0862
			VALOR:	R\$ 21,10

9.2.9. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇ 1:4, ESP = 1,5cm (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRA MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA:	12/07/2023	BOM:	27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRA MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	UNIDADE:	VENÍCIO	NOVA:	47,79%
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SN, ZONA RURAL, JABARE, CE.	SEINFRA:	1271 COM DESENVOLUÇÃO	MEI:	65,02%
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA:	20334 COM DESENVOLUÇÃO	MEI:	65,02%
CONCESTE:	CONCESTE	SEINFRA:	PROFISIA	MEI:	65,02%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	R\$ 80,6500	R\$ 1,1038
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,5000	R\$ 2,7400
			TOTAL Material:	R\$ 3,8438

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	PEDEREIRO	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	R\$ 15,5500	R\$ 17,8825
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,6525
			VALOR:	R\$ 42,50

9.2.10. C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17460	GRUTA	SEINFRA	R\$ 334,0500	R\$ 13,3620
11495	MADEIRA (PEREIRA)	SEINFRA	R\$ 2,227,3800	R\$ 8,9095
18207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	R\$ 7,9500	R\$ 19,2300
11720	PREÇO 18X30 (2,34" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	SEINFRA	R\$ 12,6100	R\$ 0,5044
			TOTAL Material:	R\$ 42,0149

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
10498	CARPinteiro	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,1550
			VALOR:	R\$ 70,17

9.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	R\$ 80,6500	R\$ 0,3098
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	R\$ 0,9900	R\$ 2,1562
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,5000	R\$ 1,0900
12191	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm	SEINFRA	R\$ 0,8100	R\$ 15,2560
			TOTAL Material:	R\$ 18,4060

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	PEDEREIRO	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,1860
			VALOR:	R\$ 57,59

9.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇ 1:1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	R\$ 80,6500	R\$ 0,3700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,5000	R\$ 1,2100
			TOTAL Material:	R\$ 1,5800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA: 12/07/2023	BOL: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	SITIO NOVO, SIN ZONA RURAL, ARAPIRE-CE	SEINFRA	0271 COM DESPESAS
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA	2023 COM DESPESAS
		SEINFRA	0,00%
		SEINFRA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,4095
				VALOR:	R\$ 5,99

9.3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,7920
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

9.3.4. C0589 CIMAÇÃO EM TRES DEMAIS EM PAREDES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 20,7700	R\$ 9,3465
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,9975
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3440
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

9.4.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10653 CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,9800
12381 PEDREIRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 31,3300	R\$ 7,8325
12389 C/MEIOLA NORMAL, P/TELHA DE 6MM LARGURA 1,10M	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 7,4800	R\$ 1,3464
12387 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,80KG/M)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8000
12407 PRANCHAS DE 5,16X 1,10MM C/ARRELA	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1,645,8100	R\$ 32,9192
11728 PREÇO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198/LINKS)	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,4000	R\$ 1,4880
12441 TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA 6MM (1'10" X 1'33")	SEINFRA	UN	0,57800000	R\$ 50,3200	R\$ 29,0850
				TOTAL Material:	R\$ 75,4481

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
10498 CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,5400
				VALOR:	R\$ 112,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	DATA: 12/07/2023	BOL: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	SITIO NOVO, SIN ZONA RURAL, ARAPIRE-CE	SEINFRA	0271 COM DESPESAS
CLIENTE:	CONCESTE	SEINFRA	2023 COM DESPESAS
		SEINFRA	0,00%
		SEINFRA	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 287,2800	R\$ 287,2800
12643 SERVENTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 287,2800	R\$ 287,2800
				TOTAL Material:	R\$ 287,2800
				VALOR:	R\$ 287,28

9.5.1. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSC. DE ABRIR, SEM BANDEROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51900000	R\$ 20,7700	R\$ 10,7783
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25900000	R\$ 15,5500	R\$ 4,0275
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,8058
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

9.5.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRALIZAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51900000	R\$ 20,7700	R\$ 10,7783
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25900000	R\$ 15,5500	R\$ 4,0275
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,8058
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

9.5.3. 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAQUETE. AF_01/2021_PS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51900000	R\$ 20,7700	R\$ 10,7783
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25900000	R\$ 15,5500	R\$ 4,0275
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,8058
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

9.6.1. C0903XX PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 2,46	R\$ 0,9840
12643 SERVENTE	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 2,46	R\$ 0,9840
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,9680
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 821,3500	R\$ 20,5338
				TOTAL de Mão de Obra:	R\$ 20,5338
				VALOR:	R\$ 42,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RUBRICA		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			
		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			
		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91840	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130) M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00000000	R\$ 14,73	R\$ 14,73
90466	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	UN	1,00000000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 5,78	R\$ 12,72
TOTAL Serviço					R\$ 18,06
VALOR					R\$ 135,06

9.6.2. CPO44X PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO. AF_01/2016 (UN)

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,60000000	R\$ 3,58	R\$ 45,11
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,37500000	R\$ 12,46	R\$ 4,67
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130) M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00000000	R\$ 14,73	R\$ 14,73
90466	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 11,74	R\$ 25,83
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00000000	R\$ 4,92	R\$ 9,84
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,20000000	R\$ 7,46	R\$ 16,41
91965	INTERRUPTOR SIMPLES (1) MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	R\$ 26,51	R\$ 26,51
90466	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	UN	1,00000000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	2,20000000	R\$ 5,78	R\$ 12,72
TOTAL Serviço					R\$ 135,06
VALOR					R\$ 135,06

9.6.3. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W (UN)

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,00000000	R\$ 36,1600	R\$ 36,1600
TOTAL Material					R\$ 36,1600
VALOR					R\$ 164,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RUBRICA		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			
		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			
		DATA: 12/07/2023	RDI: 27,17%	
ORÇ.	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
DESCRIÇÃO	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR			
LOCAL	SITIO NOVO, SN, ZONA RURAL, ARAUPE-CE.			
CLIENTE	CONCRETE			

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 33,1300	R\$ 33,1300
TOTAL Material					R\$ 33,1300
VALOR					R\$ 55,32

9.7.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPULADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006138	ANEL DE VEDACÃO PVC FLEXÍVEL, 100MM PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,00000000	R\$ 11,36	R\$ 11,36
00070422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPULADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (BEM-QUE-SENTO)	UN	1,00000000	R\$ 82,77	R\$ 82,77
0004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	R\$ 28,19	R\$ 56,38
00037229	RELINTE EPOXI QUALQUER COR	KG	0,06810006	R\$ 122,23	R\$ 10,76
TOTAL Material					R\$ 441,27
VALOR					R\$ 467,01

9.7.2. C3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TOILETINHA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11992	ENCATE DE PVC	UN	1,00000000	R\$ 4,9000	R\$ 4,9000
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00000000	R\$ 87,0700	R\$ 87,0700
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,00000000	R\$ 0,8100	R\$ 3,2400
12420	SIFÃO PVC 1,1/2" PARA LAVATÓRIO	UN	1,00000000	R\$ 12,4800	R\$ 12,4800
12502	TOILETINHA DE METAL, BRANCO 1/2", CANO QUARTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00000000	R\$ 40,3900	R\$ 40,3900
TOTAL Material					R\$ 147,2800
VALOR					R\$ 147,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO C.A. 18		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR		DATA: 12/07/2023		RDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:	CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR	PLANILHA	001 - COM DESENVOLVIMENTO	82,85%	47,85%	0,0023	
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SM ZONA RURAL, ARAPIRECE	PLANILHA	2023M ZONA DE DESENVOLVIMENTO	84,44%	47,85%	0,0023	
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE	PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 249,28

9.7.3. C1982 BUEIROS P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10787 CHUVEIRO-DUÇIA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 45,7700	R\$ 45,7700
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,25000000	R\$ 0,0700	R\$ 0,0700
TOTAL Material				R\$ 45,8400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	R\$ 20,3200	R\$ 10,1600
TOTAL Mão de Obra				R\$ 18,5450

VALOR: R\$ 64,39

9.7.4. C4802 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 67,1400	R\$ 0,2686
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,00000000	R\$ 26,9600	R\$ 26,9600
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,9000	R\$ 2,7000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,5000
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	R\$ 1,2500	R\$ 2,5000
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 5,5100	R\$ 8,2650
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") (NBR 5688)	M	2,00000000	R\$ 5,9800	R\$ 11,9600
TOTAL Material				R\$ 31,4296

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra				R\$ 150,1450

VALOR: R\$ 201,57

9.7.5. C4603 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE CULUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 67,1400	R\$ 0,2686
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,9000	R\$ 2,7000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,5000
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 1,6700
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 5,5300	R\$ 5,5300
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") (NBR 5688)	M	2,00000000	R\$ 8,7400	R\$ 16,4800
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") (NBR 5688)	M	4,00000000	R\$ 5,9800	R\$ 23,9200
TOTAL Material				R\$ 55,5586

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100

Página 45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO C.A. 18		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CARR		DATA: 12/07/2023		RDI: 27,17%	
DESCRIÇÃO:	CARR	PLANILHA	001 - COM DESENVOLVIMENTO	82,85%	47,85%	0,0023	
LOCAL:	SÍTIO NOVO, SM ZONA RURAL, ARAPIRECE	PLANILHA	2023M ZONA DE DESENVOLVIMENTO	84,44%	47,85%	0,0023	
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE	PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%	

VALOR: R\$ 208,48

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 67,1400	R\$ 0,2350
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9000	R\$ 2,2500
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,2500
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,0600
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 1,5800	R\$ 6,3200
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 4,4700	R\$ 4,4700
11412 LUBA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 1,3900	R\$ 2,7800
11425 LUBA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 2,6600	R\$ 2,6600
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 2,9900	R\$ 2,9900
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	UN	1,20000000	R\$ 2,8900	R\$ 3,4680
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 6,0300	R\$ 30,1500
TOTAL Material				R\$ 57,6180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra				R\$ 150,1450

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra				R\$ 150,1450

10.1. C2904 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10467 CANTONEIRA DE FERRO 1" x 3/16" (L X E) (1,75X3M)	KG	39,00000000	R\$ 7,3400	R\$ 286,2600
12339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90X3M)	KG	10,00000000	R\$ 7,4800	R\$ 74,8000
12364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	8,00000000	R\$ 10,1400	R\$ 81,1600
12365 JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1 1/2"	UN	10,85000000	R\$ 10,8400	R\$ 117,6140
12366 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA LOSANGULAR 2" (5X5CM)	M2	7,20000000	R\$ 36,3800	R\$ 262,0080
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	21,60000000	R\$ 63,8100	R\$ 1.378,2960
TOTAL Material				R\$ 2.200,2580

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12343 SERVENTE	H	12,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 186,6000
11979 SOLDADOR	H	3,00000000	R\$ 21,4300	R\$ 64,2900
TOTAL Mão de Obra				R\$ 375,5100

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	13,80000000	R\$ 13,0000	R\$ 179,4000

Página 46

QTD	DESCRIÇÃO	SEINFRA	KG	R\$ 11,7400	R\$ 23,7907
0004	CONCRETO P/CHAVE	SEINFRA	M3	R\$ 361,2390	R\$ 198,7900
0005	CONCRETO P/CHAVE	SEINFRA	M2	R\$ 64,4200	R\$ 644,2000
0006	CONCRETO P/CHAVE	SEINFRA	M2	R\$ 104,5807	R\$ 1045,8070
TOTAL De: m²					
VALOR:				R\$ 3.619,31	

Mat. de Ocio	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	1,50000000	R\$ 18,77	R\$ 25,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
TOTAL, Mão de Ocio					R\$ 56,32
VALOR:					R\$ 104,48

10.3. CA588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,000000000	R\$ 12,5000	R\$ 12,30
11557	PARAFUSO PARA MADEIRA 1,3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,78
TOTAL Material:					R\$ 13,08

11.1	101910	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unidade	quantidade	valor unitario	valor total
AF	102020	PE (UN)				
						TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares	FOIITE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38248 AJUXILIO DE ENCAUADOR OU BOMBEIRO HIDRALICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 16,58	R\$ 8,9
38267 ENCAUADOR OU BOMBEIRO HIDRALICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 22,73	R\$ 10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18



11.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)					TOTAL
Material		QNTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
12034	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 14,7400
TOTAL Material					R\$ 0,442

Antonia Gabriely F. Teles
CAU Nº A 2837768-4
Arquiteta e Urbanista

RESUMO DO ORÇAMENTO

 TELES Engenharia e Projetos		BN1 - 27,17% REF	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE CONSERVAÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BN1 - 27,17% REF
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE CONSERVAÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE	BN1 - 27,17% REF
LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	SEMPRA	BN1 - 27,17% REF
CLIENTE:	CONCESTE	Completada	BN1 - 27,17% REF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE RECICLAGEM - CMR	R\$ 119.389,23	14,57%
2	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM PARA O CENTRO MUNICIPAL DE RECICLAGEM - CMR DE ÁREA 10.000M²	R\$ 433.377,41	53,15%
3	CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO COM CISTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE RECICLAGEM - CMR	R\$ 89.375,96	10,91%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 175.013,52	21,37%
		R\$ 427.156,12	100,00%

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

Maria Alves Pontes Tele
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)

Antonia Gabriely e Tóles
CAU Nº A 2837768-4
Arquiteta e Urbanista

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TELES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILHADE E RESERVATÓRIO ELIVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BDI: 27,17%	REF:
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILHADE E RESERVATÓRIO ELIVADO DA CMR	VERSÃO	NQBR	MES
	LOCAL:	CMR APAREIPE - CE	FONTE	80,85%	47,96%
	CLIENTE:	CONCE SITE	SEM F.N.A.	84,48%	47,86%
			BRANCA	0,00%	0,00%
			Composição	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE RECICLAGEM - CMR					R\$ 119.380,23
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 415,11
1.1.1	C1030	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	86,65	R\$ 5,96	R\$ 415,11
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.631,58
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	19,73	R\$ 41,21	R\$ 813,07
1.2.2	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	SEINFRA	M3	20,90	R\$ 87,01	R\$ 1.818,51
1.3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 17.816,77
1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	16,49	R\$ 408,41	R\$ 6.734,69
1.3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, ARGAMASSA MISTA C/ CAL, HIDRATADA	SEINFRA	M3	4,12	R\$ 805,87	R\$ 3.320,18
1.3.3	C0218	ARMADURA CA-50A, MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	116,64	R\$ 13,08	R\$ 1.523,32
1.3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FRIA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	77,76	R\$ 11,42	R\$ 888,02
1.3.5	C0336	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,16	R\$ 381,75	R\$ 61,08
1.3.6	C0830	CONCRETO CICLOPORO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 504,95	R\$ 1.636,04
1.3.7	C0941	CONCRETO PAVIR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 380,97	R\$ 925,76
1.3.8	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm, ÚTIL 3X	SEINFRA	M2	14,58	R\$ 107,59	R\$ 1.568,66
1.3.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,40	R\$ 228,25	R\$ 319,55
1.3.10	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,43	R\$ 134,84	R\$ 597,34
1.3.11	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2m	SEINFRA	M2	2,70	R\$ 89,68	R\$ 242,14
1.4		PARADES E PAINÉIS					R\$ 10.797,42
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 19x19cm, ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA, ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	182,77	R\$ 57,87	R\$ 10.576,90
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 1.575,16	R\$ 220,52
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 8.995,07
1.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 1,80 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 687,22	R\$ 4.103,32
1.5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 738,59	R\$ 738,59
1.5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 723,90	R\$ 723,90
1.5.4	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	6,48	R\$ 269,48	R\$ 1.940,63
1.5.5	C0904	COBOÇO ANTI-CHUVA (60x40)cm, CARG. CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 80,76	R\$ 96,91
1.5.6	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	4,40	R\$ 316,30	R\$ 1.391,72
1.6		COBERTURA					R\$ 12.787,35
1.6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	86,43	R\$ 83,44	R\$ 7.211,72
1.6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	86,43	R\$ 61,07	R\$ 5.278,28
1.6.3	C4463	GUIMEIRA, TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	10,75	R\$ 25,80	R\$ 277,35
1.7		REVESTIMENTO					R\$ 24.319,33
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	365,94	R\$ 6,02	R\$ 2.200,55
1.7.2	C3245	PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	111,84	R\$ 28,87	R\$ 3.228,82
1.7.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA, ATÉ 30x30cm, 1000 cm² - PEI-SELA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	111,84	R\$ 99,42	R\$ 11.119,13
1.7.4	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	253,70	R\$ 30,63	R\$ 7.770,83
1.8		PISO					R\$ 10.866,63
1.8.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	64,65	R\$ 45,05	R\$ 2.912,48
1.8.2	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	64,65	R\$ 1,55	R\$ 100,85
1.8.3	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	64,65	R\$ 23,47	R\$ 1.514,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUTORA - CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA OMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27,7%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA OMR	VERBA:	HORA:	00/001
LOCAL:	OMR ANARPE - CE	PROF:	PROF:	00/002
CLIENTE:	CONCRETE	PROF:	PROF:	00/003

OBRA:	CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA OMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27,7%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA OMR	VERBA:	HORA:	00/001
LOCAL:	OMR ANARPE - CE	PROF:	PROF:	00/002
CLIENTE:	CONCRETE	PROF:	PROF:	00/003

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	89,65	R\$ 10,88	R\$ 975,79
2		CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRATAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE RECILOGERIM - CMR DE ÁREA 10.000M²				R\$ 4.333.371,41
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.307,97
2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	538,25	R\$ 5,96	R\$ 3.207,97
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 5.125,01
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	46,01	R\$ 41,21	R\$ 1.896,07
2.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACABAMENTO	M3	37,11	R\$ 87,01	R\$ 3.228,94
2.3		FUNDAMENTAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 89.535,62
2.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,88	R\$ 408,41	R\$ 2.401,45
2.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.539,50	R\$ 12,56	R\$ 31.770,52
2.3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	1,80	R\$ 36,37	R\$ 65,37
2.3.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm, UTIL. 3X	M2	123,56	R\$ 110,12	R\$ 13.606,43
2.3.5	C0843	CONCRETO P/VER. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	34,30	R\$ 397,06	R\$ 13.619,16
2.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,80	R\$ 134,84	R\$ 242,71
2.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	34,30	R\$ 226,25	R\$ 7.828,98
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 2.964,11
2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	73,46	R\$ 40,35	R\$ 2.964,11
2.5		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 22.609,81
2.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	M2	319,36	R\$ 57,87	R\$ 18.481,36
2.5.2	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	51,12	R\$ 80,76	R\$ 4.128,45
2.6		PISO				R\$ 138.802,96
2.6.1		PISO GALPÃO				R\$ 64.722,06
2.6.1.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	517,45	R\$ 1,36	R\$ 704,22
2.6.1.2	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP = 3cm, IMPERMEABILIZANTE	M2	356,27	R\$ 23,42	R\$ 8.343,64
2.6.1.3	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	356,27	R\$ 45,05	R\$ 16.049,96
2.6.1.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	356,27	R\$ 110,93	R\$ 39.521,03
2.6.2		PISO PLATAFORMA				R\$ 48.531,20
2.6.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACABAMENTO	M3	171,84	R\$ 87,01	R\$ 14.960,50
2.6.2.2	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA PI PISO - VÃO ACIMA DE 4,01m	M2	156,31	R\$ 103,84	R\$ 16.231,23
2.6.2.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	156,31	R\$ 110,93	R\$ 17.339,47
2.6.3		CALÇADA DE PROTEÇÃO				R\$ 25.549,71
2.6.3.1	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	16,38	R\$ 805,87	R\$ 13.200,15
2.6.3.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,10	R\$ 505,66	R\$ 4.601,51
2.6.3.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	42,56	R\$ 7.748,05	R\$ 7.748,05
2.7		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 12.333,94
2.7.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENLAPAR	M	1,46	R\$ 8.460,00	R\$ 12.333,94
2.8		ESTRUTURA DE COBERTURA E FECHAMENTO DA COBERTURA				R\$ 125.187,97
2.8.1	100775	ESTRUTURA TREÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGENS SOLUÇADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAVAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINCHO E FERRAMENTAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	5.614,16	R\$ 14.581,60	R\$ 81.798,31
2.8.2	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	623,80	R\$ 8,61	R\$ 5.362,89
2.8.3	00010935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, VIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	34,66	R\$ 14,58	R\$ 1.704,23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA REITIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PELOPELA 4 - PI	M2	64,65	R\$ 79,73	R\$ 5.154,54
1.8.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	21,76	R\$ 42,56	R\$ 926,96
1.9		INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIA				R\$ 17.217,56
1.9.1	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	5,00	R\$ 301,03	R\$ 1.505,15
1.9.2	C1616	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/LOUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 553,67	R\$ 2.768,35
1.9.3	C0787	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 9,83	R\$ 19,66
1.9.4	C1763	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	3,25	R\$ 713,16	R\$ 2.317,77
1.9.5	C0800	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	5,00	R\$ 145,12	R\$ 725,60
1.9.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	R\$ 189,06	R\$ 1.890,60
1.9.7	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	R\$ 208,13	R\$ 2.497,56
1.9.8	C0807	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 650,15	R\$ 1.300,30
1.9.9	C0816	TUBO PVC S.O.D. MARROM D= 200mm (12")	M	18,00	R\$ 5,32	R\$ 95,76
1.9.10	C2616	TUBO PVC S.O.D. MARROM D= 250mm (3/4")	M	12,00	R\$ 7,21	R\$ 86,52
1.9.11	C2619	TUBO PVC S.O.D. MARROM D= 500mm (1 1/2")	M	6,00	R\$ 19,19	R\$ 115,14
1.9.12	C2596	TUBO PVC BRANCO PESGOITO D=500mm (2")	M	18,00	R\$ 17,89	R\$ 322,02
1.9.13	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOITO D=100MM (4")	M	36,00	R\$ 31,62	R\$ 1.138,32
1.9.14	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	R\$ 401,40	R\$ 401,40
1.9.15	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 100L	UN	1,00	R\$ 393,24	R\$ 393,24
1.9.16	00034637	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 802,35	R\$ 802,35
1.9.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 832,52	R\$ 3.330,08
1.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 7.488,51
1.10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	R\$ 374,43	R\$ 7.488,51
1.10.2	C1948	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 174,19	R\$ 174,19
1.10.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 193,52	R\$ 193,52
1.10.4	C1638	LUMINÁRIA FLORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	5,00	R\$ 494,50	R\$ 2.472,50
1.10.5	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	R\$ 87,72	R\$ 175,44
1.10.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ABRIGAMENTO	UN	1,00	R\$ 160,34	R\$ 160,34
1.10.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	42,00	R\$ 5,93	R\$ 249,06
1.10.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	42,00	R\$ 7,16	R\$ 300,72
1.10.9	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	2,00	R\$ 7,99	R\$ 15,98
1.10.10	C1692	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	R\$ 39,70	R\$ 39,70
1.10.11	C1953	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	R\$ 19,85	R\$ 19,85
1.10.12	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2,00	R\$ 23,57	R\$ 47,14
1.10.13	C4107	3x LÂMPADA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	4,00	R\$ 125,52	R\$ 502,08
1.10.14	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	48,00	R\$ 12,45	R\$ 597,60
1.11		PINTURA				R\$ 5.672,91
1.11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSE	M2	158,76	R\$ 18,88	R\$ 2.997,77
1.11.2	C2886	PINTURA HIDRACOR	M2	94,92	R\$ 9,65	R\$ 915,96
1.11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SMASSE	M2	2,70	R\$ 18,88	R\$ 50,98
1.11.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,24	R\$ 20,11	R\$ 809,23
1.11.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,26	R\$ 37,02	R\$ 898,96
1.12		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 757,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27.17%	REF:	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27.17%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	UNIDADE:	QUANTIDADE:
LOCAL:	CMR ARARIPÉ - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	LOCAL:	CMR ARARIPÉ - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:
CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	QUANTIDADE:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.4	100775	ESTRUTURA TRIPLICA DE COBERTURA, TIPO FRNK, COM LIGACÕES SOLDADAS, INCLUISE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	163.43	R\$ 14.57	R\$ 2.381,18
2.8.5	00010935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR, LÔSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = 3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	15.83	R\$ 43,17	R\$ 778,36
2.9		REVESTIMENTO				R\$ 23.409,08
2.9.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	638,72	R\$ 6,02	R\$ 3.845,09
2.9.2	C3407	PERFEC C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI	M2	638,72	R\$ 30,63	R\$ 19.563,99
2.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 14.156,34
2.10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	R\$ 222,09	R\$ 3.109,26
2.10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	6,00	R\$ 98,90	R\$ 593,40
2.10.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CHARRANHO	UN	1,00	R\$ 160,34	R\$ 160,34
2.10.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	M	271,30	R\$ 5,93	R\$ 1.608,81
2.10.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	208,35	R\$ 7,16	R\$ 1.496,95
2.10.6	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	R\$ 19,85	R\$ 79,40
2.10.7	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 19,85	R\$ 39,70
2.10.8	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 19,85	R\$ 19,85
2.10.9	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REPLETO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	1,00	R\$ 753,12	R\$ 753,12
2.10.10	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	15,00	R\$ 14,16	R\$ 212,40
2.10.11	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2021	UN	4,00	R\$ 96,52	R\$ 386,08
2.10.12	11048	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 25X50MM	M	70,10	R\$ 9,19	R\$ 644,41
2.10.13	96563	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X78 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA AF. 07/2017	M	70,10	R\$ 25,16	R\$ 1.763,72
2.10.14	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	32,80	R\$ 20,56	R\$ 674,37
2.10.15	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	78,80	R\$ 28,52	R\$ 2.247,38
2.10.16	C2104	REATOR AFR-220V, DUPLO PI LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12,00	R\$ 37,48	R\$ 449,88
2.11		PINTURA				R\$ 12.158,44
2.11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SINASSA	M2	319,36	R\$ 19,88	R\$ 6.350,52
2.11.2	C2968	PINTURA HIDRACOR	M2	319,36	R\$ 9,06	R\$ 2.893,82
2.11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	83,42	R\$ 37,02	R\$ 3.077,10
2.12		SERVIDOS DIVERSOS				R\$ 5.856,16
2.12.1	C1626	LIMPEZA GERAL	M2	538,25	R\$ 10,88	R\$ 5.856,16
3		CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO COM CISTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE RECICLAGEM - CMR				R\$ 89.375,86
3.1		FUNDAÇÃO DIVERSOS				R\$ 8.836,27
3.1.1	90384	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) (MA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	41,22	R\$ 9,51	R\$ 396,12
3.1.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	19,63	R\$ 2,84	R\$ 55,75
3.1.3	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	0,63	R\$ 372,47	R\$ 234,96
3.1.4	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMIA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF. 05/2017	M2	7,54	R\$ 320,84	R\$ 2.419,13
3.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50660	KG	108,65	R\$ 12,56	R\$ 1.364,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27.17%	REF:	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOM: 27.17%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	UNIDADE:	QUANTIDADE:
LOCAL:	CMR ARARIPÉ - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	LOCAL:	CMR ARARIPÉ - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:
CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:	CLIENTE:	CONCESTE	UNIDADE:	QUANTIDADE:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.6	94684	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	7,54	R\$ 449,05	R\$ 3.385,84
3.1.7	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF. 10/2017	M3	22,37	R\$ 43,09	R\$ 964,05
3.2		DIVERSOS				R\$ 1.153,94
3.2.1	88630	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2014	M3	1,06	R\$ 459,76	R\$ 501,16
3.2.2	100701	PORTA DE FERRO, TIPO ABRIE, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	1,00	R\$ 652,78	R\$ 652,78
3.3		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 18.233,81
3.3.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM E E-4MM, AF. 05/2018	M2	70,66	R\$ 258,05	R\$ 18.233,81
3.4		MONTAGEM TUBOS E CONEXÕES				R\$ 2.077,71
3.4.1	C3512	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3	UN	1,00	R\$ 2.077,71	R\$ 2.077,71
3.5		PROTEÇÃO E SEGURANÇA				R\$ 7.872,30
3.5.1	C2770	ESCALADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO	M	11,50	R\$ 360,25	R\$ 4.142,87
3.5.2	C3505	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	9,42	R\$ 111,86	R\$ 1.053,72
3.5.3	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 2.572,09	R\$ 2.572,09
3.6		PINTURA				R\$ 913,84
3.6.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAÇAO), AF. 05/2021	M	117,75	R\$ 1,36	R\$ 160,14
3.6.2	100758	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PÍCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÃO), AF. 01/2022	M2	17,88	R\$ 42,63	R\$ 753,70
3.7		ESTRUTURA				R\$ 41.395,24
3.7.1	00012568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FÓSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M, D = TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60 M, D = 3,16M	UN	20,00	R\$ 1.117,32	R\$ 22.346,40
3.7.2	80366	GUINDALHO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 10.000 KG, POTÊNCIA DE 166 CV - CHIP DIURNO, AF. 05/2014	CHP	21,75	R\$ 241,39	R\$ 5.250,28
3.8		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				R\$ 5.070,08
3.8.1	00001790	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"	UN	5,00	R\$ 123,42	R\$ 617,10
3.8.2	00003912	LUA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	18,00	R\$ 32,80	R\$ 590,40
3.8.3	00000100	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 80 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,00	R\$ 41,41	R\$ 82,82
3.8.4	00009880	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	M	60,00	R\$ 40,53	R\$ 2.431,80
3.8.5	00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF. 1509)	UN	4,00	R\$ 103,65	R\$ 414,60
3.8.6	00006298	UNO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	1,00	R\$ 61,95	R\$ 61,95
3.8.7	00009887	UNO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	UN	4,00	R\$ 85,11	R\$ 340,44
3.8.8	00004181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	R\$ 32,82	R\$ 32,82
3.8.9	00000394	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4,89	R\$ 4,89
3.9		ELEVATÓRIA				R\$ 3.822,66
3.9.1	00000734	BOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1,48HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", 1480 RPM, ROTOR 117 MM, HMIC: 10 M / 21,5 MSH A 24 M / 5,1 MSH	UN	1,00	R\$ 1.181,41	R\$ 1.181,41
3.9.2	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, COM SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016	UN	1,00	R\$ 1.147,68	R\$ 1.147,68
3.9.3	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	1,00	R\$ 566,40	R\$ 566,40

R TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOL: 27.17%	RECEITA
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	VERBAÇÃO	HORA	MEIO
	LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	10211 COM DESONERACAO	83,05%	47,70%
	CLIENTE:	CONCESTE	202504 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.4	00012343	FUSÍVEL DIAZED 35A TAMANHO 001L CAPACIDADE DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC. TENSÃO NOMINAL DE 500 V	UN	1,00	R\$ 6,08	R\$ 6,08
3.9.5	00030600	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERNOPLAST CO. PARA ALIQUAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	R\$ 245,62	R\$ 245,62
3.9.6	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA AF 11/2022	UN	1,00	R\$ 103,47	R\$ 103,47
VALOR BOL TOTAL:					R\$ 175.013,32	
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 844.142,50	
VALOR TOTAL:					R\$ 819.156,32	

1.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12543		Mão de Obra	H			
		CAPIENTEIRO	H		R\$ 20,7700	R\$ 2,7001
		SERVENTE	H		R\$ 15,5500	R\$ 2,0215
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7216
VALOR:						R\$ 5,96

1.2.2. C0350 ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO (M3)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10111		ÁREA VERMELHA	M3		R\$ 55,0700	R\$ 60,5770
TOTAL Material:						R\$ 60,5770
Mão de Obra						
		SERVENTE	H		R\$ 15,5500	R\$ 25,4350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,4350
VALOR:						R\$ 87,01

1.3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10109		ÁREA MÉDIA	M3		R\$ 81,0500	R\$ 22,2710
10905		CIMENTO PORTLAND	KG		R\$ 0,5100	R\$ 55,8450
11600		PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3		R\$ 59,7500	R\$ 65,7250
TOTAL Material:						R\$ 143,8410
Mão de Obra						
		PEDREIRO	H		R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
		SERVENTE	H		R\$ 15,5500	R\$ 130,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 264,5700
VALOR:						R\$ 408,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BOL: 27.17%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	VERBAÇÃO	HORA	MEIO
LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	10211 COM DESONERACAO	83,05%	47,70%
CLIENTE:	CONCESTE	202504 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.4	00012343	FUSÍVEL DIAZED 35A TAMANHO 001L CAPACIDADE DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC. TENSÃO NOMINAL DE 500 V	UN	1,00	R\$ 6,08	R\$ 6,08
3.9.5	00030600	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERNOPLAST CO. PARA ALIQUAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	R\$ 245,62	R\$ 245,62
3.9.6	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA AF 11/2022	UN	1,00	R\$ 103,47	R\$ 103,47
VALOR BOL TOTAL:					R\$ 175.013,32	
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 844.142,50	
VALOR TOTAL:					R\$ 819.156,32	

Antonia Gabriela P. Teles
CAU Nº A 2837766-4
Arquiteta e Urbanista

Maria Alves Pontes Teles
CPF: 828.599.403-83
Administradora (a)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST

		DATA	VERSÃO	NOVA	MES	REF
		BDI : 27,17%				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRUAGEM E RESERVAÇÃO ELEVADO DA UBR	FONTE	32711 COM DESEMBOLHAMENTO	93,82%	47,79%	02/2021
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRUAGEM E RESERVAÇÃO ELEVADO DA UBR	SINOPSE	3207304 COS DE BOMBEAMENTO	94,4%	47,65%	02/2023
LOCAL:	CMR ARARIPE - CE	COMPARAÇÃO	PRÓPRIA	3,05%	0,00%	
CLIENTE:	CONCESTE					

12408	PREGO 14X18 (1' 1/2" x 14") (APROXIMADAMENTE 706LUN/KG)	SEINFRA	KG	0,250000000	R\$ 15,1500	R\$ 3,7875
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,530000000	R\$ 4,7000	R\$ 6,5637
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30m	SEINFRA	M	1,600000000	R\$ 9,0500	R\$ 14,4800
				TOTAL Material		R\$ 58,5154

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22.8325
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28.0395
					TOTAL, Mão de Obra:	R\$ 50.8720
						R\$ 107,59

2.2.3. CASOS DE ALCANTAMENTO E ABILICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543	SERVENTE	H	8,00000000	R\$ 15,9500	R\$ 124,4000
TOTAL				Mão de Obra:	R\$ 228,2500

4.2.10. C/20/1.1 ANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)

FONTE		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12931	SEINFRA	M²	22,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 47,5400
12643	SEINFRA	M²	6,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 130,8400
				VALOR:	R\$ 134,84

4.2.14 C/1118 | A IE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10159	AÇO CA-90	KG	0,74000000	R\$ 7,4900	R\$ 5,542
12725	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,00000000	R\$ 32,6900	R\$ 32,690
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,00000000	R\$ 11,4100	R\$ 11,410
11728	PREGO 18x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,03000000	R\$ 12,4800	R\$ 0,373
11848	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,97000000	R\$ 4,2900	R\$ 4,161
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,55000000	R\$ 8,0500	R\$ 4,977
				TOTAL Materiais	R\$ 89,096

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDEREIRO	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,266
12543	SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,444
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,710

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00840 CONCRETO PAVIM. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 368,95000	R\$ 11,06
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 228,25000	R\$ 6,84
				TOTAL Ser-viço:	R\$ 17,9

REPER TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	CLIENTE:	CONCEITE	DATA : 13/07/2023 PPRIME REF.	MES 05/2021 05/2023
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILHAÇÃO E RESERVOATÓRIO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE CONSTRUÇÃO DE RESERVOATÓRIO ELEVADO DA CMR	VALUADO 9271 COM DESONERACÃO 2993-54 COM RECONFERENÇA	HQDA 83,83% 47,78% 47,48% 0,00% 0,00%
	LOCAL:	CMR AGRUPPE - CE	PPRIME 2993-54 COM RECONFERENÇA	MES 05/2021 05/2023

VALOR:	R\$ 39,68
--------	-----------

--- Espuma endurecida 10-10x10cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,015000000	R\$ 61,0500	R\$ 0,9156
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,180000000	R\$ 0,9900	R\$ 2,1692
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,1118
12081	TUJOLO CERAMICO FURADO 9X18X18CM	UN	25,000000000	R\$ 0,6200	R\$ 15,5000
MATERIAL MATERIAL					R\$ 19,6856

Mão de Obra		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE		H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,1860

1.4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					R\$ 15,677
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (C/P)	H	0,71400000	R\$ 21,9500	R\$ 15,677
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 15,677

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0157	ACØ CA-25	KG	60,00000000	R\$ 6,6000	R\$ 516,0000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,20000000	R\$ 9,0900	R\$ 10,90
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,62350000	R\$ 61,0500	R\$ 38,08
I0280	BRITA	M3	0,87800000	R\$ 68,9100	R\$ 60,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,60000000	R\$ 0,5100	R\$ 167,01
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,68000000	R\$ 11,4100	R\$ 6,84
I1728	PREGO 18x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,00000000	R\$ 12,4800	R\$ 24,96
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. . L = 30cm	M	5,00000000	R\$ 9,0500	R\$ 45,25
				TOTAL Material:	R\$ 889,99


Índice de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,300000000	R\$ 16,7700	R\$ 206,23
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,800000000	R\$ 20,7700	R\$ 99,89
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	7,500000000	R\$ 20,7700	R\$ 155,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	49,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 168,69
TOTAL						R\$ 699,12

264.	VALOR:	R\$ 1.57
------	--------	----------

1.5.1. C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 1,80 m), COMPLETA (UN)

Nacional	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	2,000/0000	R\$ 22,31	
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000/0000	R\$ 41,61	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST.

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA:	13/07/2023	BOL:	27.17%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE:	SENINHA	80.00%	MEI:	47.70%
	LOCAL:	CMR, ANAPIMPE - CE	VALOR:	202.224,00	84.44%	60.00%	
	CLIENTE:	CONCESTE	COMPOSIÇÃO:	202.224,00	84.44%	60.00%	

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 14,0600	R\$ 1,6872
11824	RIPA DE PERoba (madeira de 1ª qualidade) de 1x5cm	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,2200	R\$ 4,2700
					TOTAL Material:	R\$ 43,9592

Mão de Obra		QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	1	SEINFRA	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
10488	CARPANTEIRO	1	SEINFRA	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,5400
					VALOR: R\$ 83,44

1.6.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 21,1200
			TOTAL Material	R\$ 21,1200

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,5470
12543	SERVEANTE	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,6520
					VALOR: R\$ 61,07

1.6.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID./C	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10226	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,000000000	R\$ 2.2300	R\$ 6.6900
					R\$ 6.6900
				TOTAL MATERIAL	

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543	SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
				TOT. Mão de Obra:	R\$ 18,1600

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
02020	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA (SPEN. BENEFICADA) TRAÇO 1:2:9	1,00	M3	R\$ 472,7400	R\$ 472,7400
	TOTAL				R\$ 472,7400

----- CUBRIR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENFIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE (M2)

1.7.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 0,75 ENGR. 1000000		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,006100000	R\$ 61,05000	R\$ 0,37272
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,23939
				TOTAL Material:	R\$ 1,611

Mão de Obra		FOINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0777
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3322

TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 13/07/2023	BDM: 27,17%	H200A	6853	REB:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILHEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMBR				
LOCAL:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILHEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMBR				
CLIENTE:	CONCESTE				
	F. SITE	VEREIO	83,85%	47,78%	05/26/21
	SE INTRA	127,1 COM O CCBRECAÇÃO	84,44%	47,68%	05/20/23
	SHUPH	2127,54 COM DEIONERAÇÃO	0,60%	0,20%	
	Com ussagem				

TOTAL, Milão de Obra	R\$ 4,1095
----------------------	------------

VALOR:	R\$ 6,02
--------	----------

7.2. CARGUE FURROCO CI ARCA MASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12341	PEDREIRO	H	0.60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	SERVENTE	H	0.80000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,7920

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ENL. TRAÇO 1:3	M3	0,020000000	R\$ 353,8700	R\$ 7,0734
TOTAL Serviço:					R\$ 7,0734
VALOR:					R\$ 28,87

PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	R\$ 30,9200	R\$ 34,0121
TOTAL Material:					R\$ 34,012

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LAZILHISTA	H	1,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 29.078,80
12543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21.770,00
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 50.848,80

Service	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4428 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P.N. TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	R\$ 727,7500	R\$ 14,5610
			TOTAL Serviço	R\$ 14,55
			VALOR:	R\$ 99,00

TRACCO CEMENTO E ADESI PENERAR TRACO 1:6 (M2)

1.7.4. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3:1		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0.60000000	R\$ 20.7700	R\$ 12.48
12543	SERVEANTE	H	0.60000000	R\$ 15.5500	R\$ 9.33
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 21.77

Serviço	Fonte	Ord	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇÃO 1,8	SEINFRA	0,02610000	R\$ 353,6700	R\$ 8,8	
			TOTAL Serviço:	R\$ 8,8	
				VALOR:	R\$ 3

1.1. 21007: ASTRO DE CONCRETO INDEMEFARI (ZADO E=60M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 61,0500	R\$ 2,4
020280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 98,9100	R\$ 3,6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BDI: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	VERBA:	SEINFRA
CLIENTE:	CONCESTE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 61.050,00
		COEFICIENTE:	0,01820000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 20.770,00
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 15.550,00
		COEFICIENTE:	1,15000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 17.862,50
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 38.662,50
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 42.56,00

10108	AREIA MÉDIA	SEINFRA	KG	R\$ 61.050,00	R\$ 1.111,11
10105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 5.510,00	R\$ 2.794,88
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 3.909,99

Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 20.770,00	R\$ 17.862,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 15.550,00	R\$ 38.662,50
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56.525,00
				VALOR:	R\$ 42.56,00

1.9.1. C0350 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO (UN)					
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	R\$ 134.320,00	R\$ 134.320,00
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
11579	PARAFUSO CROMADO P/fixação sanitários, inclusive PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	R\$ 6.780,00	R\$ 13.560,00
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	R\$ 26.190,00	R\$ 26.190,00
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	R\$ 68.810,00	R\$ 68.810,00
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 246.390,00

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 16.770,00	R\$ 25.155,00
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 20.320,00	R\$ 30.480,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 55.635,00
				VALOR:	R\$ 301,03

1.9.2. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	R\$ 16.020,00	R\$ 32.040,00
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	R\$ 0.250,00	R\$ 0.250,00
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	R\$ 198.770,00	R\$ 198.770,00
11579	PARAFUSO CROMADO P/fixação sanitários, inclusive PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	R\$ 6.780,00	R\$ 13.560,00
11964	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	R\$ 116.580,00	R\$ 116.580,00
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	R\$ 69.940,00	R\$ 69.940,00
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 431.270,00

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 16.770,00	R\$ 55.341,00
12120	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 20.320,00	R\$ 67.050,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 122.391,00
				VALOR:	R\$ 553,67

1.9.3. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)					
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	R\$ 4.660,00	R\$ 4.660,00
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 4.660,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BDI: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	VERBA:	SEINFRA
CLIENTE:	CONCESTE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 6.630,00
		COEFICIENTE:	0,01820000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 4.970,00
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 10.794,20
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 8.309,00
		COEFICIENTE:	1,16000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 18.038,00
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 28.346,00
		COEFICIENTE:	1,00000000
		PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 45,05

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 6.630,00	R\$ 5.940,00
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	R\$ 4.970,00	R\$ 10.794,20
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 16.734,20

Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 20.770,00	R\$ 8.309,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 15.550,00	R\$ 18.038,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28.346,00
				VALOR:	R\$ 45,05

1.9.2. C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)					
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 15.550,00	R\$ 1.550,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.550,00
				VALOR:	R\$ 1,58

1.9.3. C2184 REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)					
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	R\$ 61.050,00	R\$ 2.223,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0.510,00	R\$ 4.467,00
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	R\$ 4.970,00	R\$ 2.382,00
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 9.672,00

Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 20.770,00	R\$ 5.192,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 15.550,00	R\$ 8.552,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13.744,00
				VALOR:	R\$ 13,42

1.9.4. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ SIPEL-4 - P/ PISO (M2)					
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	R\$ 1.840,00	R\$ 14.720,00
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - P/ SIPEL-4	SEINFRA	M2	R\$ 35.290,00	R\$ 43.210,00
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 57.930,00

Mão de Obra					
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	R\$ 20.770,00	R\$ 12.462,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 15.550,00	R\$ 5.330,00
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17.792,00
				VALOR:	R\$ 79,73

1.9.5. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm (M2)					
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 4.660,00

TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		R		TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/07/2023		BOM: 27,17%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRACHEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA DMR			FONTE		VERSÃO		HQPRA	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRACHEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA DMR			SE INFRA		1271 COM DEMONSTRAÇÃO		33,86%	
LOCAL:	CMR ARARIPE - CE			BIMPA		202304 CZM DE ILUMINAÇÃO		47,78%	
CLIENTE:	CONGESTE			Cota possível		PROGFIPIA		0,00%	

12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,010000000	RS 10,1200	RS 10,2212
					TOTAL Material:	RS 10,2879

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100415	AJUDANTE DE ENCANADADOR	H	0,240000000	R\$ 16,7700	R\$ 4,0248
123220	ENCANADADOR	H	0,240000000	R\$ 20,3200	R\$ 4,8768
TOTAL Mão Obra:					R\$ 8,9016

	VALOR:	R\$ 19,19
--	--------	-----------

1.3.12. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)					
Material	Fonte	Unid	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0075/0,000	R\$ 40,3500	R\$ 0,3064
11689	SOLUÇÃO LIMPAIDORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,011/0,00000	R\$ 35,4710	R\$ 0,3902
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,01/000/0000	R\$ 6,0100	R\$ 6,0701
				TOTAL Material:	R\$ 6,7567

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,300010000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,300010000	R\$ 20,3200	R\$ 6,0960
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,1270

	VALOR:	R\$ 17,89
--	--------	-----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.8.13. C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") (M)						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,025000000	R\$ 40,8500	R\$ 1.0213
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,040000000	R\$ 35,4700	R\$ 1.4188
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5668)	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 9,8900	R\$ 9.8980
					TOTAL Material	R\$ 12.3381

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,7204
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 20,3200	R\$ 10,5664
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,2868

	VALOR:	R\$ 3,62
--	--------	----------

1.9.14. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material				R\$ 8,2500
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	1,000000000	R\$ 8,2500	R\$ 8,2500

Não de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,980000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,4346
12320 ENCANADOR	H	0,980000000	R\$ 20,3200	R\$ 18,9196
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 35,3542

PERÍATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST

OBRAS:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GAUPAO DE TRAIANG E RESERVAÇÃO ELEVAÇÃO DA CMR														
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GAUPAO DE TRAIANG E RESERVAÇÃO ELEVAÇÃO DA CMR														
LOCAL:	CMR ANAPURÉ - CE														
CLIENTE:	CONCESTE														
															
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA : 13/07/2023</th> <th>BOL : 27,17%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FONTE</td> <td>MORA</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>13,65%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>47,73%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>84,44% 47,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>proporção</td> </tr> </tbody> </table>		DATA : 13/07/2023	BOL : 27,17%	FONTE	MORA	SEMPRA	13,65%	SINAPI	47,73%	Composição	84,44% 47,48%		0,00% 0,00%		proporção
DATA : 13/07/2023	BOL : 27,17%														
FONTE	MORA														
SEMPRA	13,65%														
SINAPI	47,73%														
Composição	84,44% 47,48%														
	0,00% 0,00%														
	proporção														

1916	TABUA DE 1° DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 8,0500	R\$ 0,5340
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	R\$ 0,5200	R\$ 158,7456
					TOTAL Material:	R\$ 261,0078

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	SEINFRA	H	0,225000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,7733
10041	SEINFRA	H	1,185000000	R\$ 16,7700	R\$ 19,8725
10121	SEINFRA	H	0,225000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,6733
10408	SEINFRA	H	1,185000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,6125
12391	SEINFRA	H	6,491000000	R\$ 20,7700	R\$ 134,8141
12543	SEINFRA	H	12,045100000	R\$ 15,6500	R\$ 201,3981
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 388,1578

VALOR:	R\$ 69,15
--------	-----------

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1.9.3. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)					
10226	SEINFRA	KG	0,00040000	R\$ 40,8500	R\$ 0,3163
11898	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 35,4700	R\$ 0,0071
2199	SEINFRA	M	0,01000000	R\$ 1,9594	R\$ 1,9594
				TOTAL Material	R\$ 1,9626

Mão de Obra		PONTÉ	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	0,090000000	R\$ 16,7700	R\$ 1.509,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	M	0,090000000	R\$ 20,3200	R\$ 1.528,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3.038,39
						VALOR: R\$ 5,3

1.9.10. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE			
10026	1	SEINFRA	0,00050000	KG	R\$ 40,6500	R\$ 0,020
11888	1	SEINFRA	0,00020000	L	R\$ 35,4700	R\$ 0,007
12209	1	SEINFRA	1,01000000	KG	R\$ 2,7000	R\$ 2,727
					TOTAL Materiais:	R\$ 2,754

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,010
12320	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 20,3200	R\$ 2,430
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,440
				VALOR:	R\$ 7,770

1.9.11. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)					
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0428	SEINFRA	KG	0,001-20000	R\$ 40,8500	R\$ 0,04
I1885	SEINFRA	L	0,000-50000	R\$ 35,4700	R\$ 0,01
				SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÍAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR				DATA:	13/07/2023	VERSÃO	001	BDI: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÍAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR				EMPRESA	001 - COM DESENVOLVIMENTO	VERSÃO	03,00%	MEI: 47,71%
LOCAL:	CMR ARAUJO - CE				EMPRESA	207104 - COM DESENVOLVIMENTO	VERSÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	CONCESTE				EMPRESA	PROPRIA	VERSÃO	0,00%	0,00%

	FONTE	UNID	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 387,3500	R\$ 387,3500
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L	CCM TAMPA			
				TOTAL MATERIAL	R\$ 387,3500

	FONTE	UNID	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	SEINFRA	H	0,79000000	R\$ 15,6500	R\$ 10,8850
I2543	SERVENTE				
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,8850

	VALOR:
	R\$ 44,80

	VALOR:
	R\$ 388,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034637	UN	1,00000000	R\$ 267,45	R\$ 267,45
TOTAL Material			R\$ 267,45	R\$ 267,45
VALOR:				R\$ 267,45

Material		UNID	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,003500000	R\$ 87,5900	R\$ 0,2350
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,500000000	R\$ 0,5900	R\$ 2,4750
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,500000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,2750
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,000000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,0600
10845	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,000000000	R\$ 1,5900	R\$ 6,3600
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,000000000	R\$ 4,5000	R\$ 4,5000
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,000000000	R\$ 1,4000	R\$ 2,8000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 3/2X25MM	UN	1,000000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,000000000	R\$ 3,0100	R\$ 3,0100
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,200000000	R\$ 2,7000	R\$ 3,2400
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,000000000	R\$ 6,0700	R\$ 30,3500
				TOTAL Material:	R\$ 17,8660

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12433	SERVENTE	SEINFRA	H	2,5000000000	R\$ 15,1500	R\$ 38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 150,1450

VALOR:
R\$ 209,1

1.10.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					TOTAL
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	
10356	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 21,245
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2					

		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5900	R\$ 1,5900
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,2300	R\$ 9,2300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA CTM/PA PARA F. 100X100X60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8300	R\$ 1,8300
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELEITRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,5900	R\$ 8,5900
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 3,1700	R\$ 3,1700
I1075	ELEITRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
I1105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 0,7400
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 20,1600	R\$ 20,1600
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 0,8000
I1409	LUNA DE PVC RIGIDO PARA ELEITRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	TOTAL MATERIAL	R\$ 70,5900
	Mão de Obra	FORTE	UNID			
I0442	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 50,3100	R\$ 50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 62,3100	R\$ 62,3100
I2443	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 15,5500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 151,4850
					VALORE:	R\$ 272,09

4. ANEXO 2 - C1920B BOMTO LÓGICO MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10363	CABO LOG COVIDEC COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,00000000	R\$ 1,2800	R\$ 5,1200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,5900	R\$ 1,5900
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/ TAMPA PARAF. 100X100X30MM	UN	0,33000000	R\$ 9,2300	R\$ 3,0459
10997	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	M	1,00000000	R\$ 1,8300	R\$ 1,8300
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 3,1700	R\$ 9,5100
11409	LUBA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 1,6000
				TOTAL Material:	R\$ 22,6558

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA	10H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 151,4950

442	55.26	R\$ 174,19
		VALOR

1. 10-13. C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					UNID. POR M		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
Material												
I0382	CABO TELEFONICO COI-2				SEINFRA	UN	4,00000000		R\$ 0,9500		R\$ 3,8400	
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18				SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 1,5900		R\$ 1,5900	
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/ TAMPA PARAF. 100X100X20MM				SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 9,2300		R\$ 9,2300	
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORRUTO DE 3/4"				SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 1,8300		R\$ 1,8300	
I1075	ELETRORRUTO DE PVC RIGIDO 3/4"				SEINFRA	M	3,00000000		R\$ 3,1700		R\$ 9,5100	
I1105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"				SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 2,3600		R\$ 2,3600	
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORRUTO 3/4"				SEINFRA	UN	2,00000000		R\$ 0,8000		R\$ 1,6000	
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'				SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 12,0600		R\$ 12,0600	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST

TELES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CRR	FONTE SEMPRA SINAPI Consultoria	DATA : 13/07/2023	BDI : 27,17 %	REF.
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CRR				
	LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE				
	CLIENTE:	CONCEASTE				

Mão de Obra				TOTAL Material	R\$ 42.000,00
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12312	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,6500	R\$ 38,8750
				TOTAL Mão de Oe.	R\$ 151,4950
					R\$ 193,52

4 10 4 C-1639 I I MINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	UN	R\$ 57,6100	R\$ 57,6100
		TOTAL Mensal	R\$ 57,6100

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 16,4470	R\$ 16,4470
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 41,2540

VALOR
R\$ 98,8640

40 E C-1673 I I MINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÁMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	11471	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600
LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	11380	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0700	R\$ 11,0700
					TOTAL Material:	R\$ 13,8300

Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
AJUDANTE DE ELETRICISTA	10042	SEMPRA	H	0,80000000	R\$ 16,7700	R\$ 13,416
ELETRICISTA	12312	SEMPRA	H	0,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,616
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,032

Valor
R\$ 43,862

4.4.5. 02077 CILADPO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UNO	1,000000000	R\$ 29,3090	R\$ 29,3090
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 28,8200	R\$ 28,8200
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 23,8200	R\$ 23,8200
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 33,3500	R\$ 33,3500
TOTAL Materiais						R\$ 115,2690

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 16,7700	R\$ 20,1240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
TOTAL Mão de Obra						R\$ 45,0480

PORTFÓLIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		TELEFONE	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CNR	DATA: 13/07/2023	BRL 27,17% H2024 M25
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CNR	F-ORTE	06/09/01 09/09/03
LOCAL:	CNR ANÁPSE - CE	127,1 COM DESEMBOLSAÇÃO 84,44% 2020/04 COM DESEMBOLSAÇÃO 0,00% COM POSSE	83,83% 47,49% 0,00%
CLIENTE:	CONGESTE		

VALOR:	R\$ 180,34
--------	------------

4107 COE40 CABO ISO1 ADO PVC 750V 2.5MM2 (M)

Nº	NOMENCLATURA	FONTE	UNID.	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.107	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,8054
					TOTAL Material:	R\$ 1,8054

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,11000/000	R\$ 16,7700	R\$ 1,8417
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,11000/000	R\$ 20,7700	R\$ 2,2817
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,1234
						VALOR: R\$ 5,93

4.16.8 C0534 CABO ISO1 ADO PVC 750V 1MM2 (M)

FONTE		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Nacional					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,020000000	R\$ 2,6000	R\$ 2,652
TOTAL Material:					R\$ 2,652

NÃO DE OUTRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID42	ALUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,012
ID212	ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,492
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,504
					R\$ 7,1

4 40 0 C0527 CABO ISO1 ADO PVC 750V 6MM2 (M

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KC358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM ²	M	1,02000000	R\$ 2,9500	R\$ 3,00
				TOTAL Material:	R\$ 3,00

Mão de Obra		FONTE Nº 010	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	0,13000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	0,13000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,86

4 40 40 C1002 DIS II INTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN

	FONTE	LIGADO	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Natural					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	R\$ 8,5900	R\$ 8,59
				TOTAL Material:	R\$ 8,59

			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,23
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST

TELES	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRUAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR	FIGURE	DATA : 13/07/2023	BOI : 27.17%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRUAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR	SEMPRA	VERSÃO	MED
	LOCAL:	CAR ARARIPE - CE	COMPANHIA	027.1 COM DESCOMBENÇÃO	47.79%
	CLIENTE:	CONCESTE		202304 COM DEBENÇÃO	47.48%
				PROFISIA	0.00%
					0.00%

VALOR:	R\$ 19,35
--------	-----------

40 44 C1093 DIS II INTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0981	1	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 8,5900	R\$ 8,5900
TOTAL Material:						R\$ 8,5900
Mão de Obra		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	SEINFRA	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12312	1	H	SEINFRA	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL, Mão de Obra:						R\$ 11,2620
VALOR:						R\$ 19,85

4.40.12 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	1	UN	R\$ 14,4100	R\$ 14,4100
TOTAL Material:				R\$ 14,4100

MÃO DE OBRA	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	R\$ 15,7700	R\$ 15,7700
ELETRICISTA	1	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 36,5400

1.10.13. C4107 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFINETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17828	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ANODIZADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	1,000000000	R\$ 864,7000	R\$ 864,7000
TOTAL Material:					R\$ 864,7000

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,200000000	R\$ 16,7700	R\$ 20,124
12312	ELETRICISTA	H	1,200000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,924
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,048


1 10 14 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	1,00000000	R\$ 4,9400	R\$ 4,9400
			TOTAL Material		

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540

October 27

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRAMBADE E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRAMBADE E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR				
	LOCAL:	CMR ARAUJOPE - CE				
	CLIENTE:	CONGECSTE				
		DATA : 13/07/2023		BIM: 27,17% HPMA: MES: REF:		
		FONTE	NETLIG	83,8%	47,79%	50/2021
		SEINFRA	127,1 COM DESONERACAO	84,4%	47,43%	50/2023
		SIAPRA	2023/4 COM DESONERACAO	8,00%	0,00%	
		Cota instalada PROF-RUA				

TOTAL, Mão de Obra:	R\$ 7,5080
VALOR:	R\$ 12,45

4.4.4 C161E1 ATEY D11AS DENAÇOS EM PAREDES INTERNAS S1MASSA (M2)

Nacional	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 10,9300	R\$ 1,3116
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,1250	R\$ 0,1250
I2098	TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 19,2200	R\$ 3,2674
				TOTAL Material:	R\$ 4,7040
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0345	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1775
				VALOR:	R\$ 18,88

1 11 2 C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	KG	SEINFRA	0,350000000	R\$ 1,0400	R\$ 0,3640
11347	UN	SEINFRA	0,290000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,1000
				TOTAL Material	R\$ 0,4640

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12195	H	SEINFRA	0,330000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,8540
12543	H	SEINFRA	0,150000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,1865

VALOR:	R\$ 9,6405
--------	------------

4.4.3 C1S151 ATEX D11AS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Natural	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,8300	R\$ 1,31
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,12
12096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,2200	R\$ 3,26
				TOTAL Material:	R\$ 4,71

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	CAV	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,88
12395	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,31
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,19
					R\$ 18,90

44 - 64250 FORMATEI SUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	Luz Serrinha	L 131	0,04000000	R\$ 15,55/10	R\$ 0,00

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA UNIPAR DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	F. ZONE	VERBAÇÃO	H2024	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	SE INTRA	197,1 COM DECOMPOSIÇÃO	83,8%	4,776%	06/2021
LOCAL:	CMR ARAPIPE - CE	SE INTRA	2023/04 COM DECOMPOSIÇÃO	86,4%	4,774%	09/2023
ENTE:	CONGESTE	Com cotação	PROFRA	0,00%	0,00%	

2.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	
12543	SERVENTE	2,6500	H	2,6500/0,000	R\$ 15,5500
				TOTAL M. de Obra	R\$ 41,2075

VALOR:	R\$ 41,21
--------	-----------

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243	SERVEANTE	H	1,700000000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4350
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,4350
					VALOR: R\$ 87,01

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,3648/0000	R\$ 61,0500	R\$ 22.271,00
10305	CIMENTO PORTLAND	KG	109,30000/0000	R\$ 0,5100	R\$ 55.8450
11000	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10000/0000	R\$ 59,7500	R\$ 65.7250
TOTAL Material					R\$ 143.841,00

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	6,00000/0000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543	SERVENTE	H	9,00000/0000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 264,5700


BANCO DE M.G.

VALOR:	R\$ 468,...
--------	-------------

2.3.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)		FONTE	UNID	EFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Cuslo Horário		SEINFRA	H	0,0080/0000	R\$ 516,2000	RS 0,82
10795	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHP)					RS 0,82
					TOTAL Equipamento Cuslo Horário:	
Material		FONTE	UNID	DEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,0500/0000	RS 8,0400	RS 8,44
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA		0,0280/0000	RS 9,0900	RS 0,18
					TOTAL Material:	RS 8,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUTORA: CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023		BM: 27,17%	REF:
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	PIRTE	VERSÃO	NGRA	RES
	LOCAL:	CMR ANARIFE - CE	SE INFRA	02/11 COM DESONERACAO	83,8%	47,78%
	CLIENTE:	CONCESTE	CMR ANARIFE - CE	202304 COM DESONERACAO	84,4%	47,48%
			CONCESTE	PROFRA	0,00%	0,00%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
12543	6,00000000	R\$ 15,5000	R\$ 93,3000
SERVENTE			
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 93,3000
		VALOR:	R\$ 397,05

2.3.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
12391	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
PEDREIRO			
12543	8,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
SERVENTE			
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 134,8400
		VALOR:	R\$ 134,84

2.3.7. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
12391	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
PEDREIRO			
12543	8,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 124,4000
SERVENTE			
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 228,2500
		VALOR:	R\$ 228,25

2.4.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 06/2018 (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais			
00010626	1,50000000	R\$ 19,22	R\$ 28,83
MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A DICAÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)			
		TOTAL Materiais	R\$ 28,83

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares			
88243	0,08500000	R\$ 19,15	R\$ 1,62
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
88270	0,42200000	R\$ 23,47	R\$ 9,90
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,52
		VALOR:	R\$ 40,35

2.5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais			
10109	0,00600000	R\$ 61,0500	R\$ 0,9150
ÁREA MÉDIA			
10441	0,00000000	R\$ 0,9900	R\$ 2,1582
CAL HIDRATADA			
10505	2,18000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,1118
CIMENTO PORTLAND			
12081	25,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 15,5000
TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM			
		TOTAL Materiais	R\$ 19,6858

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
12391	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
PEDREIRO			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUTORA	ENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	DATA: 13/07/2023	BM: 27,17%	REF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUTORA	CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	VERBAO	HORA	ME
LOCAL:	CMR ANARPE - CE	CMR ANARPE - CE	107,1 COM DESONERACAO	83,8%	47,78%
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE	202304 COM DESONERACAO	84,4%	47,48%
			PROFRA	0,00%	0,00%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário			
10482	0,03600000	R\$ 21,9500	R\$ 0,7902
BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)			
		TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,7902

2.3.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais			
10109	0,03320000	R\$ 61,0500	R\$ 2,0259
ÁREA MÉDIA			
10260	0,04400000	R\$ 68,9100	R\$ 3,0320
BRITA			
10505	11,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 5,6100
CIMENTO PORTLAND			
		TOTAL Materiais	R\$ 10,6679

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
12391	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
PEDREIRO			
12543	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
SERVENTE			
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,4130
		VALOR:	R\$ 35,87

2.3.4. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X 3 (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais			
10529	0,43000000	R\$ 27,4300	R\$ 11,7949
CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM (1,10 X 2,20M)			
10955	0,10000000	R\$ 6,6500	R\$ 0,6650
DESMOLDANTE PARA FORMAS			
11681	2,00000000	R\$ 11,4100	R\$ 22,8200
PONTOLETE / BARROTE DE 3"x3"			
11728	0,25000000	R\$ 12,4800	R\$ 3,1200
PREGO 18x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 190UN/KG)			
11846	1,55000000	R\$ 4,2900	R\$ 6,5837
SARRAFO DE 1"x4"			
11916	1,60000000	R\$ 9,0500	R\$ 14,4800
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm			
		TOTAL Materiais	R\$ 59,4436

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra			
10041	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
AJUDANTE DE CARPINTERO			
10486	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
CARPINTERO			
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 50,6790
		VALOR:	R\$ 110,12

2.3.5. C0843 CONCRETO PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário			
10482	0,71400000	R\$ 21,9500	R\$ 15,6723
BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)			
		TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 15,6723

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Materiais			
10109	0,86690000	R\$ 61,0500	R\$ 52,9242
ÁREA MÉDIA			
10260	0,62700000	R\$ 68,9100	R\$ 43,2096
BRITA			
10505	348,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 177,9900
CIMENTO PORTLAND			
11605	0,20900000	R\$ 66,8400	R\$ 13,9636
PEDRISCO			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS*

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GAUPÃO DE TRUQUEM E RESERVAÇÃO DO CDR					DATA : 13/07/2023	BDI : 27,17%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GAUPÃO DE TRUQUEM E RESERVAÇÃO DO CDR					FONTE	VERBA	ME:	REF
	LOCAL:	CDR ANAPPE - CE					SENNA	8711 COM DESEMBOLSO	93,84%	65/271
	CLIENTE:	CONCESTE					ENAP	202104 COM DESEMBOLSO	84,44%	65/2023
							Comissão	0,00%	0,00%	

12643	SERVENTE		SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 38,1660
							R\$ 57,87

2.2. COMPOSIÇÃO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10810	SEINFRA	UN	5,000000000	R\$ 4,2000	R\$ 21,0000
				TOTAL Material:	R\$ 21,0000
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
2391	SEINFRA	H	1,890000000	R\$ 20,7700	R\$ 39,0476
2343	SEINFRA	H	1,050000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 55,3751

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CC164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN 1:3	M3	0,005300000	R\$ 126,6000	R\$ 4,3815
				TOTAL sub-tipo:	R\$ 4,3815
				VALORE	R\$ 80,76

2611 C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12643	SERVENTE	SEINFRA	R\$ 15,5500	R\$ 1.5550
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.5550

2 - 250g CIMENTO E ADEIA S/ PENEFIRAR TRACO 1,5 - ESP= 3cm C/IMPERMEABILIZANTE

2.6.1.2. C2184 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA DE FUNDAMENTOS		TOTAL	
(M2)		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	Fonte	COEFICIENTE	UNID.
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	0,03850000	M3
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	8,76000000	KG
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	0,60000000	KG
		TOTAL Material	R\$ 9,877

Mão de obra		UNIT	COREPENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12643	SERVEITE	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7425

2.6.2. C4607 I ASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=5CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 61,0500	R\$ 2,47
BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 66,9100	R\$ 3,53
CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 6,63

ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO	INTERNO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE	DATA: 13/07/2023	BR: 27,17%	RES:	RESF:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE	TRABEIRÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR	VERBA:	NOVA	NOVA	RESF:
LOCAL:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE	TRABEIRÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR	SE INFINA	53,83%	53,83%	09/2021
CLIENTE:	CONCESTE	CONCESTE	SE INFINA	54,44%	54,44%	09/2023
			CONCESTE	0,00%	0,00%	

II249	IMPERMEABILIZANTE		SEINFRA	KG	1,200010000	R\$ 4,9700	R\$ 5,9840
II250	IMPERMEABILIZANTE		SEINFRA	KG	1,200010000	R\$ 4,9700	R\$ 5,9840
TOTAL MATERIAL							R\$ 18,7040

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12191	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,180000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,0380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,3460
						VALOR: R\$ 45,05

2 6 4 4 C4020 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,200000000	R\$ 1,1200	R\$ 0,2240
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,800000000	R\$ 0,7800	R\$ 0,6240
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,8480

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,000000000	R\$ 0,4300	R\$ 9,0300
10108	AREIA GRGCSA	M3	0,030000000	R\$ 87,5900	R\$ 2,0277
10500	CERA	KG	0,150000000	R\$ 14,8200	R\$ 2,1930
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,580000000	R\$ 0,5100	R\$ 13,5555
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,030000000	R\$ 16,4700	R\$ 0,4940
11101	ESMERIL N.36	UN	0,100000000	R\$ 33,2900	R\$ 3,3226
11102	ESMERIL N.60	UN	0,050000000	R\$ 31,8100	R\$ 1,5905
11318	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,600000000	R\$ 1,2500	R\$ 3,2500
					R\$ 35,3434

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMOREISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1510
12351	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,6600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 74,7350
						VALOR: R\$ 110,0000

2.2.4 C0320 ATERRAMENTO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO (M3)

4.0.2.1. - 00000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEMPRE	1,10000000		R\$ 55,0700	R\$ 60,51
10111 - AREIA VERMELHA					
					R\$ 60,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	coeficiente	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE					
		SEINFRA	H	1,7000000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4
					Q. TOT	R\$ 26,4
					Mão de Obra	

3633 C4417 I A IE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	PONTE	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.0.2.4. CUBIET DE PAVIMENTACIÓ	12	1.00	1.00	12.00

PERÍODO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST		DATA: 13/07/2023	RDI: 27,77%
ORÇ:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRUQUE E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMA	FORTE	MED: 93,5%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRUQUE E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMA	SEMPRA	DESEMPENHO: 93,5%
LOCAL:	CMA APARAPUÍ - CE	Composição	DESEMPENHO: 93,5%
CLIENTE:	CONCEASTE		

10169	AÇO CA-90	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,9800	R\$ 5.9426
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA COM L.M. DE 8 cm PI PISO - VAO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,4200	R\$ 42.4200
11651	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,36000000	R\$ 11,4100	R\$ 14.8330
11728	PREGO 18x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 12,4800	R\$ 0.3744
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,2800	R\$ 4.1613
11818	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,85000000	R\$ 9,0500	R\$ 5.8825
					TOTAL Material	R\$ 73.2138

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2635
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,4425
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,7120

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0840	CONCRETO PAVIBR - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	R\$ 368,9500	R\$ 11,0655
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,03000000	R\$ 228,2500	R\$ 6,8475
				TOTAL Sub-tópico	R\$ 17,9130
				VALOR	R\$ 103,34

2.2. C. 1350 CUC INDUSTRIAL NATIBAI ESP = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

2.6.2.3. C1920 PISU INDUSTRIA L NAT GRUPO 03 -	Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)		SEMPRA	H	0,20000000	R\$ 1,1200	R\$ 0,2240
0746	MAQUINA DE POLIR (CHP)		SEMPRA	H	0,00000000	R\$ 0,7800	R\$ 0,6240
					TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 0,8480

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	21,000000000	R\$ 4,300	R\$ 90,900
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	0,030000000	R\$ 67,5800	R\$ 2,027
10508	CERA	SEINFRA	0,150000000	R\$ 14,8200	R\$ 2,193
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	26,560000000	R\$ 0,5100	R\$ 13,555
10957	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	0,030000000	R\$ 16,4700	R\$ 6,494
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	0,100000000	R\$ 33,2800	R\$ 3,328
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	0,050000000	R\$ 31,8100	R\$ 1,590
11316	JUNTA PLÁSTICA T. 27MM PARA PISOS	M	2,500000000	R\$ 1,2500	R\$ 3,125
				TOTAL Material:	R\$ 35,344

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,6600
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 74,73

PRODUTOS DE EMBRASAMENTO DE TUBO COMUM C/ CAL HIDRATADA (M3)

2.6.3.1. 00555 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO COMUM, SERVIÇO DE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL				

PERÍODO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAL	CONSTRUÇÃO, ... CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE	VERBA	HORA	PRE	REP
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	SEMPRA	127.1 COM DEBORAÇÃO	53.5%	47.78%	05/02/1
LOCAL	CMR AVANÇPE - CE	INAPM	2023.04 COM DEBORAÇÃO	54.4%	47.43%	05/02/23
CLIENTE:	CONGESTE		CMR	0.07%	0.06%	

10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,31860000	R\$ 61,0500	R\$ 19,5238
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,9900	R\$ 51,3513
10495	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,5100	R\$ 26,4537
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 413,4000
				TOTAL:		R\$ 510,7288

Módulo de Carga		FONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,0000/0000	R\$ 20,7700	R\$ 145,3900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,6300/0000	R\$ 15,5500	R\$ 149,7465
TOTAL Módulo de Carga						R\$ 295,1365
VALOR:						R\$ 805,87

ASTBO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,69800000	R\$ 61,0500	R\$ 42.6129
10280	BRITA	M3	0,87800000	R\$ 66,9100	R\$ 60.6030
10305	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 5,5100	R\$ 112.2000
				TOTAL Material:	R\$ 216,3196

Mão de Obra		UNID	FONTE	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	SEINFRA	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
I2543	SERVENTE	H	SEINFRA	16,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 248,8000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 290,3400
					VALOR:	R\$ 505,06

CONCRETO COM MASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR. TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,01825000	R\$ 81,0600	R\$ 1,1111
10305	CIMENTO PORTLAND	KG	5,48000000	R\$ 0,5100	R\$ 2,7948
				TOTAL Material:	R\$ 3,9059

Mão de Obra	FONTE: Município de São Paulo	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H 14428	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA H 14428	R\$ 15,5500	R\$ 17,8625
		TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,6325
		VALOR:	R\$ 42,56

3.7.4. C1050 BORDA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	100,300000	R\$ 61,0500	R\$ 0,7937
10341 CAL HIDRATADA	KG	0,96000000	R\$ 0,8900	R\$ 0,9504
10305 CIMENTO PORTLAND	KG	4,58000000	R\$ 0,5100	R\$ 2,3358
11703 PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,00000000	R\$ 255,5400	R\$ 255,5400
			TOTAL MATERIAL	R\$ 216,6199

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS		DATA: 13/07/2023	BOM: 27,17%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE	MDA	MDI	REF
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	ILUMINA	83,66%	47,78%	03/2021
LOCAL:	CMR ARNHEIRE - CE	INQUA	94,44%	47,48%	05/2022
CLIENTE:	CONCESTE	Composição	0,00%	0,00%	
		PROCURA			

MILHO DE OCEANO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12351	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1650
					TOTAL Milão de Ocre:	
					R\$ 37,8750	

VALOR:
R\$ 297,49

METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNHECIMENTO DE FORÇA				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário							
33268	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHI	0,00050000	R\$ 147,10	R\$ 0,07	
33267	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 80 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF. 03/2016	SINAPI	CHP	0,00070000	R\$ 314,63	R\$ 0,22	
				TOTAL	Equipamento Custo Horário	R\$ 0,29	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004777	CANTEONERA ACO ABAS (IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,51673250	R\$ 9,43	R\$ 4,81
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 96,50 KG/M2	KG	0,00642390	R\$ 7,80	R\$ 5,00
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,00181770	R\$ 7,91	R\$ 0,01
00010957	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00180000	R\$ 39,42	R\$ 0,01
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	0,56602570	R\$ 10,73	R\$ 6,01
				TOTAL Material	R\$ 11,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		DIÁRIO			
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA COMPLEMENTARES	823.594,45	0,00260000	R\$ 14,91	R\$ 0,01
98278	MONTADOR DE ESTRUTURA COMPLEMENTARES	823.594,45	0,02370000	R\$ 17,99	R\$ 0,49
98317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	823.594,45	0,00500000	R\$ 24,15	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 0,62

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	LATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA, AF.01/2020	M2	0,07860000	R\$ 24,48	R\$ 1,14
100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, PE	M2	0,07860000	R\$ 9,34	R\$ 0,1
				TOTAL Sem-valor:	R\$ 2,14

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário/Mo	Total
11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	UN	30.000,0000	R\$ 2.6900	R\$ 26.90
12063	TELHA TIPO ONDULINE	M2	1.150,0000	R\$ 22.2400	R\$ 25.57
				TOTAL Material	R\$ 52,33

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	0,25000000	R\$ 16.7700	R\$ 4,11
Mão de Oeira			
AJUDANTE DE TELHADISTA			

TELES PÁTRIA	LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR									
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR										
LOCAL:	CMR ARARIPE - CE										
CLIENTE:	CONCESTE										
		F.2012		VERSÃO		HORA		TEMPS		BVL: 27,17%	
		BENFRA		127,1 COM DESONERACÃO		83,83%		47,76%		05/02/11	
		BNAPI		2023M COM DESONERACÃO		56,44%		47,48%		05/02/23	
		Com composição PROFRA									

12070	TELHADISTA		SENFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
						TOTAL Máq em Obra	R\$ 9,3850
						VALOR:	R\$ 81,76

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001/0935 TELA DE ARAME GALVANIZADA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWO), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	1	M2	1,00000000	R\$ 49,17	R\$ 49,17
TOTAL Materiais					R\$ 49,17
VALOR:					R\$ 49,17

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FURNCEMENTO DE INSTALAÇÃO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Cauda Horária					
83288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,000670000	R\$ 147,10	R\$ 0,00
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,000770000	R\$ 214,63	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Cauda Horária:					R\$ 0,00

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,51673550	R\$ 9,43	R\$ 4,71
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 96,99 KG/M2	KG	0,00642590	R\$ 7,00	R\$ 0,70
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,89 KG/M2	KG	0,00181770	R\$ 7,91	R\$ 0,70
00010987	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00181000	R\$ 39,42	R\$ 0,70
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO "U" 152 X 15,6	KG	0,66602570	R\$ 10,73	R\$ 6,66
				TOTAL Material	R\$ 11,47

Módulo de Oeiras com Encargos Complementares		FONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0008/0000	R\$ 14,31	R\$
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0237/0000	R\$ 17,99	R\$
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0050/0000	R\$ 24,15	R\$

Serviço	PODE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANHALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA AF. 01/2020	50000	M2	0,07850000	R\$ 24,45	R\$
100718 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, PE	50000	M2	0,07880000	R\$ 9,34	R\$
				Resíduo	R\$
				TOTAL Serviço	R\$

Page 1 of 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TRUQUE E RESERVAÇÃO ELEVADO DA OBR	DATA:	13/07/2023	BOI:	27.17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - GALPÃO DE TRUQUE E RESERVAÇÃO ELEVADO DA OBR	PONTE	VERBA	MOVA	MED
LOCAL:	CMR APAREIPE - CE	SEMPRA	07.1 COM RESERVAÇÃO	03.05%	47.74%
CLIENTE:	CONGESTE	SEMPRA	202304 COM RESERVAÇÃO	04.4%	47.46%
		Compartilha	PROPRIA	0.05%	0.00%

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010935	1	M2	1,000000000	R\$ 49,17	R\$ 49,17
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M.					
TOTAL Material:					R\$ 49,17
VALOR:					R\$ 49,17

... CEMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,006100000	R\$ 61,0500	R\$ 0,3724
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	R\$ 0,5100	R\$ 1,2393
TOTAL Material					R\$ 1,6117

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,4095
						VALOR: R\$ 5,02

2.2.3. CUST. SEPOCO C/ARCAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)

MÃO DE OBRA		FONE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	1	0,600000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	1	0,600000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,7920

Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,025000000	R\$ 353,67000	R\$ 8,84115
				TOTAL Sub-tipo:	R\$ 8,84115
				VALOR:	R\$ 30,61

Custo médio por ponto elétrico MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03566	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 21,2400
10419	CAIXA ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5900	R\$ 1,5900
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/IMPACTA PARAF. 100X100X30MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,2300	R\$ 9,2300
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0300	R\$ 1,0300
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,5900	R\$ 0,8590
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,1700	R\$ 9,5100
11105	EPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 2,2200
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,1600	R\$ 20,1600
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 1,6000

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,000000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100

ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE	FONTE	DATA: 13/07/2023	NºGRUPO	NºSIS	NºRF
	TRABEIRÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR					
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE	SEINFRA	127.1 COM DESEMPENHAMENTO	83,08%	47,78%	09/07/21
LOCAL:	TRABEIRÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	SINAPI	2023/04 COM DESEMPENHAMENTO	84,44%	47,94%	09/09/23
CLIENTE:	CMR ARARAQUE - CE	Com assessoria	PROFISMA	0,00%	0,00%	
	CONCESTE					

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.50000000	R\$ 15,6500	R\$ 38,8750
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 151,4850
						R\$ 222,09

2.40.3 C4538 I LUMINÁRIA FI LIORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W) SEINFRA	1,00000000	R\$ 57,6100	R\$ 57,6100
TOTAL Material:				R\$ 57,6100

Ida de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	R\$ 16,7700	R\$ 18,4470
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,2940
					R\$ 98,90

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE ECONOMIA - AV. AVENIDA PASTOR LUIZ DE ALMEIDA, 201 - MARACÃS, RJ 22290-900 - FONE: (21) 2518-1111 - FAX: (21) 2518-1111 - E-MAIL: ie@ie.ufrj.br - www.ie.ufrj.br

2.10.3. C2077		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS PARA O C2077		C2077		TOTAL	
Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	Unid	Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 29,3000	R\$ 29,3000		
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 28,8200	R\$ 28,8200		
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 23,8200	R\$ 23,8200		
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00000000	R\$ 33,3500	R\$ 33,3500		
						TOTAL Material	R\$ 115,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,2000/0000	R\$ 16,7700	R\$ 20,1240
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,2000/0000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 45,0480
				VALOR:	R\$ 160,0000

2007-08-01 16:00:00 ADP DVC 750V 2 FMM2 (M)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,020000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,80
TOTAL Material:					R\$ 1,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,1100800	R\$ 16,7700	R\$ 1,84
12112	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,1100800	R\$ 20,7700	R\$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,11
					VALOR:	R\$ 5

NEW CHINESE JOURNAL OF LINGUISTICS

Material	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.10.5. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (m)					
IC357	SEINFRA	1000	100000000	R\$ 2.6000	R\$ 2.6000

TELES

CONSTRUTORA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

LOCAL:

CMR ARRARPE - CE

CLIENTE:

CONCESTE

DATA:

13/07/2023

BOM:

27,17%

MESES:

05/2021
06/2023

PERÍODO:

05/2021
06/2023

PERCENTUAL:

94,41%
0,00%

PROPRIA:

0,00%

2.10.10. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material

11070

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"

UNID

M

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 4.940,00

TOTAL

R\$ 4.940,00

Mão de Obra

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

1,20000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 16.770,00

TOTAL

R\$ 20.124,00

12312

ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

1,20000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 20.770,00

TOTAL

R\$ 24.924,00

TOTAL Mão de Obra

R\$ 46.048,00

VALOR:

R\$ 125,52

2.10.11. 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017 (UN)

Material

00038060

BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"

UNID

UN

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 47,58

TOTAL

R\$ 47,58

Mão de Obra

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID

H

SEINFRA

1,13280000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 19,49

TOTAL

R\$ 22,07

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID

H

SEINFRA

1,13280000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 23,72

TOTAL

R\$ 26,87

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

R\$ 48,94

VALOR:

R\$ 96,52

2.10.12. 11046 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM (M)

Material

11046

DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM

UNID

M

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 8.190,00

TOTAL

R\$ 8.190,00

Mão de Obra

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID

H

SEINFRA

1,13280000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 19,49

TOTAL

R\$ 22,07

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID

H

SEINFRA

1,13280000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 23,72

TOTAL

R\$ 26,87

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

R\$ 48,94

VALOR:

R\$ 96,52

2.10.13. 96683 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 600 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA AF 12/2017 (M)

Material

00011267

ARRUELA LISA REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM

UNID

UN

SEINFRA

1,33300000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 1,41

TOTAL

R\$ 5,64

00011976

CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UNID

UN

SEINFRA

1,33300000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 1,52

TOTAL

R\$ 2,02

VALOR:

R\$ 7,66

TELES

CONSTRUTORA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

LOCAL:

CMR ARRARPE - CE

CLIENTE:

CONCESTE

DATA:

13/07/2023

BOM:

27,17%

MESES:

05/2021
06/2023

PERÍODO:

05/2021
06/2023

PERCENTUAL:

94,41%
0,00%

PROPRIA:

0,00%

2.10.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material

10989

DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

UNID

UN

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 6.590,00

TOTAL

R\$ 6.590,00

Mão de Obra

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 16.770,00

TOTAL

R\$ 5.031,00

12312

ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 20.770,00

TOTAL

R\$ 6.231,00

TOTAL Mão de Obra

R\$ 11.262,00

VALOR:

R\$ 19,85

2.10.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material

10981

DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UNID

UN

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 6.590,00

TOTAL

R\$ 6.590,00

Mão de Obra

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 16.770,00

TOTAL

R\$ 5.031,00

12312

ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 20.770,00

TOTAL

R\$ 6.231,00

TOTAL Mão de Obra

R\$ 11.262,00

VALOR:

R\$ 19,85

2.10.8. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material

10984

DISJUNTOR MONOPOLAR 25A

UNID

UN

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 6.590,00

TOTAL

R\$ 6.590,00

Mão de Obra

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 16.770,00

TOTAL

R\$ 5.031,00

12312

ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 20.770,00

TOTAL

R\$ 6.231,00

TOTAL Mão de Obra

R\$ 11.262,00

VALOR:

R\$ 19,85

2.10.9. C4107 ARADELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 80W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

Material

10981

DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UNID

UN

SEINFRA

1,00000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 6.590,00

TOTAL

R\$ 6.590,00

Mão de Obra

10042

AJUDANTE DE ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 16.770,00

TOTAL

R\$ 5.031,00

12312

ELETRICISTA

UNID

H

SEINFRA

0,30000000

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 20.770,00

TOTAL

R\$ 6.231,00

TOTAL Mão de Obra

R\$ 11.262,00

VALOR:

R\$ 19,85

TELES

CONSTRUTORA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRÁFEGO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CBR

LOCAL:

CMR ARRARPE - CE

CLIENTE:

CONCESTE

DATA:

13/07/2023

BOM:

27,17%

MESES:

05/2021
06/2023

PERÍODO:

05/2021
06/2023

PERCENTUAL:

94,41%
0,00%

PROPRIA:

0,00%

Página: 41

TELES

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR

CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR

CMR ASARIPÉ - CE

CONCESTE

OBRA:

DATA: 13/07/2023

REI: 27,17%

DESCRIÇÃO:

VERSÃO

HORA

MES

REF.

LOCAL:

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

CLIENTE:

CONCESTE

2.11.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	L	RS 10,6300	0,12000000	RS 1,3116	RS 1,3116
11347	UN	RS 0,5000	0,25000000	RS 0,1250	RS 0,1250
12096	L	RS 19,2200	0,17000000	RS 3,2674	RS 3,2674
TOTAL Material:				RS 4,7440	RS 4,7440
Mão de Obra					
10045	H	RS 16,7700	0,35000000	RS 5,8695	RS 5,8695
12095	H	RS 8,3080	0,40000000	RS 3,3232	RS 3,3232
TOTAL Mão de Obra:				RS 9,1927	RS 9,1927
TOTAL				RS 13,9367	RS 13,9367

2.11.2. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	KG	RS 1,0400	0,35000000	RS 0,3640	RS 0,3640
11347	UN	RS 0,5000	0,20000000	RS 0,1000	RS 0,1000
TOTAL Material:				RS 0,4640	RS 0,4640
Mão de Obra					
12395	H	RS 20,7700	0,33000000	RS 6,8541	RS 6,8541
12543	H	RS 15,5500	0,15000000	RS 2,3325	RS 2,3325
TOTAL Mão de Obra:				RS 9,1866	RS 9,1866
TOTAL				RS 9,6506	RS 9,6506

2.11.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	RS 15,5500	0,03000000	RS 0,4665	RS 0,4665
11100	L	RS 22,6000	0,18000000	RS 3,6160	RS 3,6160
11346	UN	RS 1,5300	0,30000000	RS 0,4590	RS 0,4590
12393	L	RS 20,4200	0,12000000	RS 2,4504	RS 2,4504
TOTAL Material:				RS 6,9919	RS 6,9919
Mão de Obra					
10045	H	RS 16,7700	0,80000000	RS 13,4160	RS 13,4160
12395	H	RS 20,7700	0,80000000	RS 16,6160	RS 16,6160
TOTAL Mão de Obra:				RS 30,0320	RS 30,0320
TOTAL				RS 37,0239	RS 37,0239

2.12.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	RS 15,5500	0,70000000	RS 10,8850	RS 10,8850
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,8850	RS 10,8850

TELES

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR

CONSTRUTORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR

CMR ASARIPÉ - CE

CONCESTE

OBRA:

DATA: 13/07/2023

REI: 27,17%

DESCRIÇÃO:

VERSÃO

HORA

MES

REF.

LOCAL:

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

CLIENTE:

CONCESTE

2.10.14. C1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11087	M	RS 9,3000	1,00000000	RS 9,3000	RS 9,3000
TOTAL Material:				RS 9,3000	RS 9,3000
Mão de Obra					
10042	H	RS 16,7700	0,30000000	RS 5,0310	RS 5,0310
12312	H	RS 20,7700	0,30000000	RS 6,2310	RS 6,2310
TOTAL Mão de Obra:				RS 11,2620	RS 11,2620
TOTAL				RS 20,5620	RS 20,5620

2.10.15. C1203 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" (M)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11085	M	RS 13,5000	1,00000000	RS 13,5000	RS 13,5000
TOTAL Material:				RS 13,5000	RS 13,5000
Mão de Obra					
10042	H	RS 16,7700	0,40000000	RS 6,7080	RS 6,7080
12312	H	RS 20,7700	0,40000000	RS 8,3080	RS 8,3080
TOTAL Mão de Obra:				RS 15,0160	RS 15,0160
TOTAL				RS 28,5160	RS 28,5160

2.10.16. C2104 REATOR AFP-220V, DUPLO P/LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) (UN)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11779	UN	RS 27,1000	1,00000000	RS 27,1000	RS 27,1000
TOTAL Material:				RS 27,1000	RS 27,1000
Mão de Obra					
12312	H	RS 20,7700	0,50000000	RS 10,3850	RS 10,3850
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,3850	RS 10,3850
TOTAL				RS 37,4850	RS 37,4850

2.10.17. C2104 REATOR AFP-220V, DUPLO P/LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) (UN)					
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11779	UN	RS 27,1000	1,00000000	RS 27,1000	RS 27,1000
TOTAL Material:				RS 27,1000	RS 27,1000
Mão de Obra					
12312	H	RS 20,7700	0,50000000	RS 10,3850	RS 10,3850
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,3850	RS 10,3850
TOTAL				RS 37,4850	RS 37,4850

Página 44

Página 43

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FÓRTO ANALTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/07/2023		R\$ 1: 77,17%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE	VERBA	MGDA	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	SE INFRA	2271 COM DEBENEFICIAÇÃO	83,00%	09/021
LOCAL:	CMR ANARIBE - CE	SINAPI	2223/24 COM DEBENEFICIAÇÃO	54,44%	05/023
CUENTE:	CONCEITE		PROFRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	FONTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONARIAMISTURADOR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	R\$ 18,47	R\$ 24.59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	R\$ 18,34	R\$ 38,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 83,21
VALOR:					R\$ 372,41

3.1.4. 95529 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 (M2)		EQUIPAMENTO: CUSTO HORÁRIO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14400000	R\$ 21,25	R\$ 3,06	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,29650000	R\$ 22,57	R\$ 6,69	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 9,75

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 7,73	R\$ 0,
00005074	SINAPI	KG	0,05900000	R\$ 14,63	R\$ 0,
00005073	SINAPI	KG	0,17600000	R\$ 13,31	R\$ 2,
00040304	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 15,13	R\$ 0,
0004517	SINAPI	M	17,10500000	R\$ 3,37	R\$ 57,
00006188	SINAPI	M	4,74000000	R\$ 25,78	R\$ 122,
					R\$ 16,
					TOTAL Material

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40700000	R\$ 19,05	R\$ 20
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,37100000	R\$ 23,13	R\$ 101
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 121
					VALOR:	R\$ 320

3.1.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Caste Horizontal			H	0,00850000	R\$ 19,2000	R\$ 0,00
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)					R\$ 0,00

Material	FORTE	UNID	CORRIGENTE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
17952	ACO CA-50/60	KG	1,050000000	R\$ 0,0400	149,35
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,020000000	R\$ 0,0900	264,18
				TOTAL Material:	413,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	DEFEICIENTE	RECEITO UNITÁRIO
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,7700
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 27,7700

REI ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO		DATA: 13/07/2023		BOL: 27.17%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
DESCRIÇÃO:	TRANSPORTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR	SEMPRA	BUT 1 COM DESEMPENHAMENTO	83.84%	02/2021
LOCAL:	CMR ARARAÍPE - CE	SEMPRA	30303030 COM DESEMPENHAMENTO	84.74%	05/2023
CLIENTE:	CONGESSTE	Composição			
			PROPRIA	3.00%	0.30%

VALOR:	R\$ 10,38
--------	-----------

3.1.1. 90084 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M MÉDIA MONTANTE E JUSSANTE/JM COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5832	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHI	0,03390000	R\$ 75,00	R\$ 2,54
5831	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHP	0,08120000	R\$ 188,53	R\$ 5,88
TOTAL: Equipamento, Custo Hidráulico:					R\$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,065100000	R\$ 13,34	R\$ 1,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					
					R\$ 9,81

3.1.2. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF	08/2020 (M2)	Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO AF-08/2015	CH	0,00160000	R\$ 21,99	R\$ 0,03
		91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHIP DIURNO AF-08/2015	CHIP	0,00160000	R\$ 28,17	R\$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06270000	R\$ 23,47	R\$ 1,11
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 18,34	R\$ 1,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2,42
						R\$ 2,61

3.1.3. 94066 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 03/2014 (m³)			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	SINAPI	CHI	0,64620060	R\$ 1,67	R\$ 1,67
99225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF. 11/2014	SINAPI	CHIP	0,66530000	R\$ 3,52	R\$ 3,52
TOTAL, Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,19	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREA, MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,83250000	R\$ 122.11	R\$ 101,
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	215,45310000	R\$ 0.68	R\$ 147,
000004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	M3	0,88210000	R\$ 95.20	R\$ 55,
	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				R\$ 904,
				TOTAL Material	

ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR			DATA: 13/07/2023		BDI: 27,17%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRIAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR			FONTE	VERBA	HORA	MES	TEMP.
	LOCAL:	CMR ARAUPE - CE			DE BENFIA	1971 COM DESEMPENHO	83,8%	47,76%	05/001
	CLIENTE:	CONCESTE			3INAPI	202354 COM DESEMPENHO	84,44%	47,48%	05/003
						PROFESSA	0,00%	0,00%	

86377	OPERADOR DE BETONEIRA	ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36000000	R\$ 16,47	R\$ 62,05
					TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares		R\$ 62,05
					VALOR:		R\$ 459,78

3.2.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019 (M2)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004830	M2	1,00000000	R\$ 630,62	R\$ 630,62		
PORTA DE ABRIR 7 GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL				TOTAL Material		

Mito de Obra com Encargos Complementares						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86309	H	0,45700000	R\$ 23,47	R\$ 10,72		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
86316	H	0,22900000	R\$ 18,34	R\$ 4,19		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares						

Serviço						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
89527	M3	0,01200000	R\$ 604,27	R\$ 7,25		
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5,45 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_06/2019						
TOTAL Serviço						

3.3.1. 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018 (M2)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00004226	KG	0,92000000	R\$ 7,55	R\$ 3,92		
GAS DE COZINHA - GLP						
00004014	M2	1,12500000	R\$ 61,63	R\$ 91,83		
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9852)						
00004015	M2	1,12500000	R\$ 100,24	R\$ 112,77		
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9852)						
00000511	L	0,61500000	R\$ 19,42	R\$ 11,94		
PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO						
TOTAL Material						

Mito de Obra com Encargos Complementares						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86243	H	0,27800000	R\$ 19,15	R\$ 5,32		
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
86270	H	0,27800000	R\$ 23,47	R\$ 32,27		
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares						

3.4.1. C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP 50 M3 (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10737	H	0,00000000	R\$ 0,1900	R\$ 1,5200		
ESMERILHADERA INDUSTRIAL (CHP)						
10771	H	0,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 1,1200		
TALHA MANUAL (CHP)						
TOTAL Equipamento Custo Horário						

Mito de Obra						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10037	H	24,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 402,4800		
AJUDANTE						
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR			DATA:	13/07/2023				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GALPÃO DE TRILAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR			FONTE	VERBA		HQDA	NEZ	RE?
	LOCAL:	CMR ARAUJOPE - CE			SRPRA	1971 COM DESENVOLVIMENTO		83,65%	47,79%	95/2011
					SINAPI	20933M COM DESENVOLVIMENTO		84,44%	47,48%	65/2023
CLIENTE:	CONCEPSTE				PROFRA			0,00%	0,00%	

86377	OPERADOR DE BETONEIRA	ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,36000000	R\$ 16,47	R\$ 62,05
					TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares		R\$ 62,05
					VALOR:		R\$ 11,58

3.1.6. 94984 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021 (M3)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86831	CHI	0,77870000	R\$ 0,41	R\$ 0,31		
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014						
86830	CHI	0,82550000	R\$ 1,96	R\$ 1,61		
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014						
TOTAL Equipamento Custo Horário						

Mito de Obra com Encargos Complementares						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000370	M3	0,75500000	R\$ 122,11	R\$ 92,29		
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						
00001379	KG	332,97700000	R\$ 0,59	R\$ 222,85		
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32						
00004721	M3	0,56720000	R\$ 85,20	R\$ 48,90		
PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						
TOTAL Material						

Mito de Obra com Encargos Complementares						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86377	H	1,60460000	R\$ 13,47	R\$ 21,63		
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
86316	H	2,53330000	R\$ 13,34	R\$ 33,86		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares						

3.1.7. 96985 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017 (M3)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86316	H	2,38850000	R\$ 13,34	R\$ 31,99		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares						

					VALOR:	R\$ 43,99
--	--	--	--	--	--------	-----------

3.2.1. 86630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86831	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,58000000	R\$ 0,41	R\$ 1,05
86830	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,78000000	R\$ 1,96	R\$ 1,52
TOTAL, Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR		DATA: 13/07/2023		EDI: 27,17%		REF:	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR		FONTE:		VERSÃO:		HORA:	
LOCAL:		CMR ANAPRIPE - CE		SINAPI:		197,1 COM DESCONTABILIZAÇÃO		83,86%	
CLIENTE:		CONCESTE		CNPJ:		20334 COM DESCONTABILIZAÇÃO		84,41%	
						PROFURA		0,00%	
								0,00%	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
C0327	1,00000000	CJ	R\$ 784,0300	R\$ 784,0300
C0520	20,00000000	M	R\$ 31,1200	R\$ 622,4000
C1790	1,00000000	UN	R\$ 768,4100	R\$ 768,4100
C2060	1,00000000	UN	R\$ 121,8400	R\$ 121,8400
C2065	1,00000000	UN	R\$ 158,6100	R\$ 158,6100
TOTAL Serviço:			R\$ 2.572,0600	R\$ 2.572,0600
VALOR:			R\$ 2.572,06	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
00011161	0,10000000	KG	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Material:			R\$ 0,16	R\$ 0,16

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
88310	0,03700000	H	R\$ 24,71	R\$ 9,31
88316	0,01600000	H	R\$ 18,34	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 1,20	R\$ 1,20
VALOR:			R\$ 1,36	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
00005318	0,02550000	L	R\$ 17,19	R\$ 0,43
00007311	0,25490000	L	R\$ 34,14	R\$ 8,70
TOTAL Material:			R\$ 8,13	R\$ 8,13

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
85310	1,35590000	H	R\$ 24,71	R\$ 33,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 33,50	R\$ 33,50
VALOR:			R\$ 42,63	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
00012568	0,0012568	UN	R\$ 1.117,32	R\$ 1.117,32
TOTAL Material:			R\$ 1.117,32	R\$ 1.117,32
VALOR:			R\$ 1.117,32	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
16086	1,00000000	UN	R\$ 932,4200	R\$ 932,4200
TOTAL Material:			R\$ 932,4200	R\$ 932,4200
VALOR:			R\$ 932,4200	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
16086	1,00000000	UN	R\$ 932,4200	R\$ 932,4200
TOTAL Material:			R\$ 932,4200	R\$ 932,4200
VALOR:			R\$ 932,4200	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR		DATA: 13/07/2023		EDI: 27,17%		REF:	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAMEN E RESERVATÓRIO ELEVADO DA CMR		FONTE:		VERSÃO:		HORA:	
LOCAL:		CMR ANAPRIPE - CE		SINAPI:		197,1 COM DESCONTABILIZAÇÃO		83,86%	
CLIENTE:		CONCESTE		CNPJ:		20334 COM DESCONTABILIZAÇÃO		84,41%	
						PROFURA		0,00%	
								0,00%	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
11830	24,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 498,4800
12543	72,00000000	H	R\$ 15,5500	R\$ 1.119,6000
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 2.020,3600	R\$ 2.020,3600
VALOR:			R\$ 2.020,36	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10794	5,40000000	UN	R\$ 3,0500	R\$ 16,4700
11061	0,38000000	KG	R\$ 16,4500	R\$ 6,2510
2335	0,63000000	KG	R\$ 7,5300	R\$ 4,7439
2336	16,28000000	KG	R\$ 7,5300	R\$ 122,2119
2338	1,15000000	M	R\$ 30,4100	R\$ 34,9715
TOTAL Material:			R\$ 184,6483	R\$ 184,6483

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10037	4,00000000	H	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
10121	4,43000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 92,0111
12391	0,30000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
11879	0,90000000	H	R\$ 21,4300	R\$ 19,2870
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 184,0691	R\$ 184,0691
VALOR:			R\$ 369,26	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10878	0,20000000	UN	R\$ 7,0800	R\$ 1,4160
16233	0,40000000	UN	R\$ 20,1500	R\$ 8,0600
11952	0,60000000	UN	R\$ 9,1500	R\$ 5,4900
12167	2,70000000	M	R\$ 20,5000	R\$ 55,3500
TOTAL Material:			R\$ 70,3160	R\$ 70,3160

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10121	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12391	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 41,5400	R\$ 41,5400
VALOR:			R\$ 111,86	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10121	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12391	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 41,5400	R\$ 41,5400
VALOR:			R\$ 111,86	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10121	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12391	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 41,5400	R\$ 41,5400
VALOR:			R\$ 111,86	

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Total
10121	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12391	1,00000000	H	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 41,5400	R\$ 41,5400
VALOR:			R\$ 111,86	

VALOR:	R\$ 41,41
--------	-----------

3.8.5. 000006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006528	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)		UN	1,000000000	R\$ 103,65	R\$ 103,65
					TOTAL Material:	R\$ 103,65
					VALOR:	R\$ 103,65

3.8.7. 00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009887	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	SINAPI	UN	1,00001000	R\$ 95,11	R\$ 95,11
					TOTAL Material:	R\$ 95,11
						R\$ 95,11

Material		FONTE	UNID.	COCIENTE	PRESO UNITARIO	TOTAL
3.8.9. 00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)						
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINALE	UN	1,000000000	R\$ 4,39	R\$
						R\$
						R\$
						R\$ VALOR:

VALOR:	R\$ 932,42
--------	------------

Serviço	FONTE	UNID	COCFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99260	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 27,88	R\$ 27,88
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 188 CV - DEPRECIACÃO, AF_05/2014.				
31466	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 188 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015				
90260	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 188 CV - JUROS, AF_05/2014				
95262	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 47,47	R\$ 47,47
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 188 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014				
31467	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 139,28	R\$ 139,28
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 188 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015				
				TOTAL Serviço	R\$ 274,03
				VALOR:	R\$ 241,93

3.8.2. 00003812 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" (UN)		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00003812	FORTE		
		SINAPI		
	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2"		R\$ 32,80	R\$ 32,80
			1,00000000	
			TOTAL Material:	R\$ 32,80
			VALOR:	R\$ 32,80

3.8.3. 00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA (UN)					TOTAL
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00000100	Mecânico	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	RS 41,41
					RS 41,41
TOTAL Material					RS 41,41

ATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA C.M.R.	DATA: 13/07/2023	BOM: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA C.M.R.	VERBA: 027.1 COM DESEMPENHO	ME: 47,79%
LOCAL:	CHM ARARIPE - CE	SEINFRA: 84,44%	RE: 47,79%
CLIENTE:	CONCESTE	PROFRA: 0,00%	RE: 47,79%

11330	MONTADOR	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 207,7000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 363,2000
					VALOR:	R\$ 586,40

3.9.4. 00012343 FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V (UN)		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	
00012343	FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	UN	1,00000000	R\$ 6,08
TOTAL Material				R\$ 6,08

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3.9.5. 00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00000000	R\$ 245,62	R\$ 245,62
				TOTAL Material	R\$ 245,62
				VALOR:	R\$ 245,62

3.9.6. 104479 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	M	10,53100000	R\$ 3,59	R\$ 37,80
91940	UN	1,00000000	R\$ 14,74	R\$ 14,74
91845	M	1,61400000	R\$ 6,87	R\$ 11,08
91855	M	0,88500000	R\$ 9,28	R\$ 8,21
90456	UN	1,00000000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
92000	UN	1,00000000	R\$ 27,95	R\$ 27,95
			TOTAL Serviço	R\$ 103,47
			VALOR:	R\$ 103,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS

OBRA	CONSTRUTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA C.M.R.	DATA: 13/07/2023	BOM: 27,17%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUTIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GALPÃO DE TRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO DA C.M.R.	VERBA: 027.1 COM DESEMPENHO	ME: 47,79%
LOCAL:	CHM ARARIPE - CE	SEINFRA: 84,44%	RE: 47,79%
CLIENTE:	CONCESTE	PROFRA: 0,00%	RE: 47,79%

00000734	BOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 1,48HP DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIÂMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.753,41	R\$ 1.753,41
					TOTAL Equipamento	R\$ 1.753,41
					VALOR:	R\$ 1.753,41

3.9.2. 94483 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003457	UN	1,00000000	R\$ 22,79	R\$ 22,79
00003472	UN	1,00000000	R\$ 14,54	R\$ 14,54
00003486	UN	0,27600000	R\$ 11,84	R\$ 3,26
00007307	L	0,03100000	R\$ 35,65	R\$ 1,10
00004180	UN	2,00000000	R\$ 15,89	R\$ 31,78
00004179	UN	3,00000000	R\$ 10,70	R\$ 32,37
00004178	UN	2,00000000	R\$ 7,31	R\$ 14,62
00004206	UN	1,00000000	R\$ 21,78	R\$ 21,78
00004189	UN	1,00000000	R\$ 13,14	R\$ 13,14
00006019	UN	1,00000000	R\$ 43,24	R\$ 43,24
00006017	UN	1,00000000	R\$ 58,94	R\$ 58,94
00021010	M	0,31200000	R\$ 31,53	R\$ 9,83
00007688	M	0,41600000	R\$ 43,76	R\$ 18,20
00009888	UN	2,00000000	R\$ 51,96	R\$ 103,92
00009885	UN	1,00000000	R\$ 30,03	R\$ 30,03
00010233	UN	1,00000000	R\$ 112,17	R\$ 112,17
00010418	UN	1,00000000	R\$ 71,54	R\$ 71,54
			TOTAL Material	R\$ 603,25
			VALOR:	R\$ 1.147,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82246	H	13,17600000	R\$ 19,59	R\$ 244,94
98267	H	13,17600000	R\$ 22,73	R\$ 299,49
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 544,43
			VALOR:	R\$ 1.147,88

3.9.3. C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

3.9.3. C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR COMBUSTÍVEL				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
	Mão de Obra	H	10,00000000	R\$ 20,3200
12320	ENCANADOR			R\$ 203,20