

10	PORTÃO					R\$	5.068,12
10.1	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (5X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	3919,53	4899,41	4899,41
10.2	CP002	CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	110,32	137,90	137,90
10.3	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00	24,65	30,81	30,81
11		SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$	896,84
11.1	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	313,67	392,09	784,18
11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	45,06	56,33	112,66
VALOR TOTAL COM BDI						R\$ 261.187,71	

Assinatura
 Alexsandro Bezerra
 CPF: 75698104-7
 INSC. ESTADUAL: 14.183.924-4
 NRE: 61889244
 Rua Sebastião de Sousa, n 54,
 Centro - Araripe - PE



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

MEMORIAL DE CÁLCULO									
OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS - CMR							
ENDEREÇO		Estrada Vicinal para o Açude de Canoas, S/N, Bairro Vitória, Assaré-CE.							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	QUANTIDADE	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m ²				10160		10160	
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA	m ²	1	2				2	
2	CERCAMENTO								
2.1	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	m	409					409,00	
2.2	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m ²						229,60	
	estacas	m ²		0,1	2,8		820	229,60	
3	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA								
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	301	0,1	0,3			9,03	
3.2	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	234					234,00	
3.3	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	67					67,00	
3.4	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m ³	301	0,1	0,3			9,03	
3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	un	2					2,00	
3.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL	un	5					5,00	
3.7		un					1	1,00	

ANEXADO

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE:00189924-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


3.8	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	un			1	1,00
4	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (INCLUI ILUMINAÇÃO EXTERNA)					
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	215,56	0,25	0,5	26,95
4.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	215,56	0,25	0,5	26,95
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	m²	0,3	0,3	9	0,81
4.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	165,34			165,34
4.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	50,22			50,22
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	105			105,00
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	930			930,00
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	240			240,00
4.9	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm	m	215,56			215,56
4.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un			1	1,00
4.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	un			1	1,00
4.12	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	un			6	6,00
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)					

ANEXANDO
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CEEA-CEI 061859244



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	60,6	0,4	0,4	9,70
5.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	60,6	0,4	0,4	9,70
5.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	60,6	0,4	0,4	9,70
5.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,25	3,5	16	3,46
	Pilares		60,6	0,15	0,15	2,10
	Vigas de cintamento					1,36
5.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³				3,46
5.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	224	kg=		184,23
	64 barras p/pilares com comprimento de 3,5 m		242,4	kg=	0,395	88,48
	4 barras p/vigas de cintamento com comprimento de 60,6 m				0,395	95,75
5.7	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	60,6	0,9		54,54
5.8	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²				109,86
	Alvenaria		60,6	0,9	2	109,08
	Pilares		0,038	1,3	16	0,78
5.9	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²				109,86
	Alvenaria		60,6	0,9	2	109,08
	Pilares		0,038	1,3	16	0,78
5.10	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²				109,86
	Alvenaria		60,6	0,9	2	109,08
	Pilares		0,038	1,3	16	0,78
5.11	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	m	60,6			60,6
5.12	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	m²	30	4,5		135



Assinatura

Ana Karoliny Lenas Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859524-4

caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

Residuos Sólidos de Reg. 30
264.181/0001-48
667

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 061859534-4

7.2.6	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	4,4	4,3	0,1	1,89
7.2.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	4,4	4,3		18,92
7.2.8	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	4,4	4,3		18,92
7.2.9	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	m²	4,4	4,3		18,92
7.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA					
7.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	9,2		2	18,4
7.3.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	9,2		2	18,4
7.3.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	9,2		2	18,4
7.3.4	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	9,2		2	22,37
	paredes					18,4
	pilares			0,15	1,24	1,49
	pilares			0,25	1,24	2,48
7.4	COBERTURA					
7.4.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	m²	4,4	4,3		18,92
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN			1	1
7.5.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			1	1

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP/CREA-CE 0618595244


Conselho Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
CNPJ 35.264.181/0001-48
612 / *R*

7.5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN			1	1
7.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN			1	1
8	GALPÃO PARA DESMONTAÇÃO DE VOLUMOSOS					
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
8.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	4,4	7,4		32,56
8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	9,35	0,4		1,50
8.1.3	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m²	9,35	0,4		3,74
8.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA					
8.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	9,4	0,4		1,50
8.2.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³				0,69
	Pilares				4	0,49
	Vigas de cintamento		0,25	0,15		0,20
8.2.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	9,1	0,15		0,69
8.2.4	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg				34,70
	16 barras p/pilares com comprimento de 3,24m		51,84		0,40	20,48
	4 barras p/vigas de cintamento com comprimento de 9m		36		0,40	14,22
8.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2Kg/m²	m²	9,1	0,15	3	4,10
8.2.6	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	4,4	7,4		3,26
8.2.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	4,4	7,4		32,56
8.2.8	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	4,4	7,4		32,56
8.2.9	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	m²	4,4	7,4		32,56
8.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA					
8.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	9,1	2		18,2

8.3.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	9,1	2	18,2
8.3.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	9,1	2	18,2
8.3.4	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	9,1	2	22,17
	paredes	m²			18,2
	pilares	m²		0,15	1,49
	pilares	m²		0,25	2,48
8.4	COBERTURA				
8.4.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	m²	4,4	7,4	32,56
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN		2	2
8.5.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN		3	3
8.5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN		2	2
8.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN		1	1
9	GUARITA				
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
9.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	6	4,5	27
9.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	15,43	0,4	2,47
9.1.3	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m²	15,43	0,4	6,17
9.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA				
9.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	15,43	0,4	2,47

AKM

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE-06185952-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

9.2.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,25	0,15	2,5	8	1,10
	Pilares		15,43	0,15	0,15		0,75
	Vigas de cintamento						0,35
9.2.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³					1,10
9.2.4	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg					67,86
	32 barras p/pilares com comprimento de 3,44 m		110,08		kg=	0,395	43,48
	4 barras p/vigas de cintamento com comprimento de 15,43 m		61,72		kg=	0,395	24,38
9.2.5	IMPERMABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2Kg/m²	m²	15,43	0,15		3	6,94
9.2.6	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	6	4,5	0,2		5,4
9.2.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	6	4,5			27
9.2.8	ARMADURA DE TELA DE AÇO	m²	6	4,5			27
9.2.9	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	m²	6	4,5			27
9.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA						
9.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²				36,07	36,07
9.3.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²				76,04	76,04
9.3.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²				76,04	76,04
9.3.4	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²				76,04	76,04
9.4	COBERTURA						
9.4.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	m²	6	4,5			27
9.5	ESQUADRIAS						
9.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	2,1	0,8		2	3,36

ANEXOS

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engenheira Civil

RNP/CEA-CE: 0618595244

Resíduos Sólidos
de 264.161.0001-48
CNPJ 35.264.161.0001-48

620 /

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

9.5.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,5 1 1,5

9.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.6.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4

9.6.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 4

9.6.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W

UN 4

9.6.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO

UN 1

9.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.7.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1

9.7.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

UN 1

9.7.3 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

UN 1

9.7.4 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT 2

9.7.5 PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT 1

9.7.6 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

PT 4

10 PORTÃO



AKB...

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 06185921-4

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

10.1	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (5X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1	1
10.2	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA	UN	1	1
10.3	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	1	1
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
11.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	2	2
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2	2

AKB
Aline Lemos Bezerra
Engenhaira Civil
REA-CE: 061859524-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS				
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIAPL DE RESÍDUOS -CMR		
ENDEREÇO		Estrada Vicinal para o Açude de Canoas, S/N, Bairro Vitória, Assaré-CE.		
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS				
C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - M2				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Unidade	Coefficient e	Preço
		H	0,0006	239,2961
				Total: 0,1436
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,0030	15,5500
				Total: 0,0467
Total Simples:				0,19
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				0,19
1.2 PLACA PADRÃO DE OBRA				
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2				
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficient e	Preço
		H	2,0000	15,5500
				Total: 31,1000
MATERIAIS				

Resíduos Sólidos
de 06.4.10-0

Ana Aguiar Ramos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE:06185524-4

Ana Carolina Mendes Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 06185524-4

Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
CNPJ 35.264.181/0001-48
623/2
Concurso Público

carrioeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000



I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
			Total:		120,3678
			Total Simples:		151,47
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		151,47

2	CERCAMENTO
2.1	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA (2,80 X 0,10 X 0,10M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO - C/ ALAMBRADO EM AÇO

2.1 ALAMBRADO EM AÇO

CP001 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA (2,80 X 0,10 X 0,10M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO - C/ ALAMBRADO EM AÇO

	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,0280	43,8600	1,2281
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,0120	127,8840	1,5346
			Total:	2,7627

MAO DE OBRA			
12543			
SERVENTE	H	1,0000	15,5500
			<u>15,5500</u>
		Total:	15,5500

MATERIAIS				
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG		M	0,8700
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG		KG	22,4800
				3,4800
				0,4496

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenharia Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

Resíduos Sólidos da Região Cariri
CNPJ nº 26.418.100/01-48
Cariri-este@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Cerro - Araripe. CEP: 63.170-000

12327	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	UN	0,5200	34,0600	17,7112
				Total:	21,6408
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0160	375,3300	6,0053
C0037	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	M	1,0000	89,0800	89,0800
				Total:	95,0853
				Total Simples:	135,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	135,04

2.2 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES


C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - M2

MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	6,2310
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,1500	0,5175
				Total:	0,5175
				Total Simples:	6,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,75

ANALISANDO
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

3 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12543	H	2,9300	15,5500	45,5615
SERVENTE				
			Total:	45,5615
			Total Simples:	45,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	45,56

3.2 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

C3618 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	H	0,6000	16,7700	10,0620
12312	H	0,6000	20,7700	12,4620
			Total:	22,5240


MATERIAIS
16687 DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES

Ana Karoliny Lima Bezerra
Engenheira Civil
RNP/CREA-CE: 061593244

Total Simples: 26,61
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 26,61

3.3 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES

C3619 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES - M





MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7000	16,7700	11,7390
ELETRICISTA	H	0,7000	20,7700	14,5390
			Total:	26,2780
MATERIAIS				
I6688	M	1,1000	5,3300	5,8630
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES				
			Total:	5,8630
			Total Simples:	32,14
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	32,14
3.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA				
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2543	H	1,7000	15,5500	26,4350
SERVENTE			Total:	26,4350
			Total Simples:	26,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	26,44
3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 -JUN				

627 1/2

carrioeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


MATERIAIS				
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	5,5
7604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1,0000000	36,34
		Total:		36,4500
SERVIÇOS				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	20,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	16,57
		Total:		3,8700
Total Simples:				40,32
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				40,32

3.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')

C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	16,7700	9,0558
12320	ENCANADOR	H	0,5400	20,3200	10,9728
		Total:			20,0286
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2800	0,2632
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") - UN	UN	1,0000	23,0400	23,0400

Assinatura
Ana Karoline Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CKLA-CE: 061854524



Total: 23,3032
Total Simples: 43,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 43,33

3.6 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

95634 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 -UN

MATERIAIS				
3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1,00000000	93,53
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,26000000	18,83
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,05400000	65,38
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,34200000	1,72
Total:				102,5300

SERVIÇOS				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47180000	16,5
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4718	20,21
Total:				54,0200

Total Simples: 156,55

Ata Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 06185924-4

629/1
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000
CNPJ nº 264.181.000/11-88
Região Oeste

carroeste@conceste.ce.gov.br

		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	156,55
3.7	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		
95675- HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - UN			
MATERIAIS			
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN 0,0198000	20,28
12774	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN 1,0000000	132,22
		Total:	132,6200
SERVIÇOS			
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,5259000	16,5
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,5259000	20,21
		Total:	19,2900
		Total Simples:	151,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	151,91
4	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSA)		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3			

Ana Karoliny Lima Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CKEA-CE: 061859524-4

Resíduos Sólidos da Região Nordeste
 CNPJ 35.264.181/0001-48
 6301
 Cariri Oeste

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12543	H	2,9300	15,5500	45,5615
SERVENTE				
			Total:	45,5615
			Total Simples:	45,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	45,56

4.2 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,7000	15,5500	26,4350
				Total:	26,4350
				Total Simples:	26,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,44

4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm				
C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm - M2					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
10040	H	0,4600	16,7700	7,7142	
10041	H	2,4200	16,7700	40,5834	
10121	H	0,4600	20,7700	9,5542	
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO					
AJUDANTE DE CARPINTEIRO					
ARMADOR/FERREIRO					

Akullu

Ana Karoliny Gomes Bezerra

AKB
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
NP-CREA-CE: 0618595244

10498	CARPINTEIRO	H	2,4200	20,7700	50,2634
12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,8000	15,5500	12,4400
				Total:	126,7862
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	10,0500	0,9045
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	67,5000	2,2275
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	8,2800	43,6356
10280	BRITA	M3	0,0400	76,1900	3,0476
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	30,3300	12,1320
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,5600	9,0720
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	10,0100	1,2012
				Total:	72,2204
				Total Simples:	199,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	199,01
4.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90694-	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 - M				
MATERIAIS					
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0146000	23,81	0,2400

Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE:061859524-1

Resíduos Sólidos
 CNPJ 35.264.181/0001-48
 632/1
 Comissão de Planejamento
 Carimbo CONCESTE

41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	39,44	41,4100
SERVIÇOS					Total: 41,6500
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	14,42	1,0800
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	16,57	1,2400
Total:					2,3200
Total Simples:					43,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					43,97
4.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014				
89798 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.					
AF_12/2014-M					
MATERIAIS					
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0035000	57,7	0,2000
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	9,5	9,9700
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0048000	65,38	0,3100
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,72	0,0200

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

4344

Alfredo Bezerra
Engenheiro Civil
CPF: 06155524-4

caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

Resíduos Sólidos da Região Cariri
CNPJ 33.333.333-33
633 / 1-48
Público de Manejo

SERVIÇOS				Total:	10,5000
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	16,5	0,8200
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	20,21	1,0100
				Total:	1,8300
				Total Simples:	12,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,33
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91928- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
AF_12/2015 - M					
MATERIAIS					
981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,19000000	3,98	4,7300
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,17	0,0200
				Total:	4,7500
SERVIÇOS					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	16,69	0,6600
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	21,02	0,8400

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

Resíduos Sólidos da Região Cariri
CNPJ nº 264.181/0001-48
6341

caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

		Total:	1,5000
		Total Simples:	6,25
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	6,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
4.7			
91930- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - M			
MATERIAIS			
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900000 5,57 6,6200
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000 3,17 0,0200
		Total:	6,6400
SERVIÇOS			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000 16,69 0,8600
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520000 21,02 1,0900
		Total:	1,9500
		Total Simples:	8,59
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	8,59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
4.8			


Assinatura
 Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE/1435

Resíduos Sólidos da Região Cariri
 CNPJ 35.264.181/0001-48
 635 / p

caririoeste@conceste.ce.gov.br
 Rua Sebastião de Sousa, n 54,
 Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


91934- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
AF_12/2015 - M						
MATERIAIS						
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,1900000	1466	17,4400	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,17	0,0200	
				Total:	17,4600	
SERVIÇOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	16,69	1,9100	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	21,02	2,4100	
				Total:	4,3200	
				Total Simples:	21,78	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	0,00	
				Valor Geral:	21,78	
4.9 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm						
C0275 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm - M						
MAO DE OBRA						
12320	ENCANADOR	H	0,0400	20,3200	0,8128	
12543	SERVENTE	H	0,0400	15,5500	0,6220	
				Total:	1,4348	
				Total Simples:	1,43	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	

Assinatura
 Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 ACF: 061550524



		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	1,43
4.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - UN			
SERVIÇOS			
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 1	6,83 6,8300
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 1	21,19 21,1900
		Total:	28,0200
		Total Simples:	28,02
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	28,02
4.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA; AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P		
101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P - UN			
MATERIAIS			
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN 1,00000000	26,21 26,2100
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN 1,00000000	5,64 5,6400

AKBeyrino
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595344



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	14,29	42,8700
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000000	0,8	1,6000
11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,0000000	32,81	32,8100
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,18	0,7200
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGf	UN	0,0600000	56,25	3,3700
34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,0000000	39,81	39,8100
39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	211,54	211,5400
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,1664000	4,81	0,8000
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,43	0,8600
				Total:	366,2300
SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3897000	16,69	6,5000
88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5078000	21,02	73,7300
88264	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,0500000	19,56	118,3300
91873	AF_12/2015				

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CEARÁ-CE-001505214

Resíduos Sólidos da Região Central Oeste
CNPJ nº 05.264.181/0001-48
639 / 2
Centro - Araripe, CEP: 63.170-000

arrioeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe, CEP: 63.170-000

91886	UN	1,0000000	10,31	10,3100
LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91920	UN	1,0000000	16,25	16,2500
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91922	UN	1,0000000	18,3	18,3000
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92986	M	22,2000000	36,53	810,9600
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93673	UN	1,0000000	96,87	96,8700
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
96977	M	1,9500000	47,99	93,5800
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				
96986	UN	1,0000000	96,23	96,2300
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				
100578	UN	1,0000000	396,97	396,9700
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019				
Total:			1.738,030	
Total Simples:			2.104,26	
Encargos Sociais:			INCLUSO	
Valor BDI:			0,00	
Valor Geral:			2.104,26	

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE: 0618595244

4.12 LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE

C4980 - LUMINARIA 1 PETALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,3000	16,7700	38,5710	
ELETRICISTA	H	2,3000	20,7700	47,7710	
			Total:	86,3420	
MATERIAIS					
10199	UN	1,0000	31,4900	31,4900	
10501	UN	1,0000	34,9000	34,9000	
11075	M	12,0000	3,5000	42,0000	
11487	UN	1,0000	73,5000	73,5000	
11778	UN	1,0000	118,0800	118,0800	
				0,0000	
16793	UN	1,0000	255,9000	255,9000	
16794	UN	1,0000	57,7000	57,7000	
18438	M	12,0000	3,9500	47,4000	
			Total:	660,9700	
SERVIÇOS					
C4979	UN	1,0000	1.984,6440	1.984,6440	
			Total:	1.984,6440	
				Total Simples:	2.731,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

AKBZ
 Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE: 0618595244

Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste
 CNPJ 35.264.181/0001-48
 640 / Rua Sebastião de Sousa, n 54,
 Centro - Araripe. CEP: 63.170-000
 conceste@conceste.ce.gov.br

5					DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)		Valor Geral:	3.479,27	
5.1					ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3									
MAO DE OBRA									
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficient e	Preço	Total				
		H	2,9300	15,5500	45,5615				
			Total:		45,5615				
			Total Simples:		45,56				
			Encargos Sociais:		INCLUSO				
			Valor BDI:		0,00				
			Valor Geral:		45,56				
5.2									REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3									
MAO DE OBRA									
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficient e	Preço	Total				
		H	1,7000	15,5500	26,4350				
			Total:		26,4350				
			Total Simples:		26,44				
			Encargos Sociais:		INCLUSO				
			Valor BDI:		0,00				
			Valor Geral:		26,44				
5.3									ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3									

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Resíduos

Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE: 0618395244



MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	6,0000	20,7700	124,6200
I2543 SERVENTE	H	9,0000	15,5500	139,9500
			Total:	264,5700
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	67,5000	24,6240
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5600	61,3200
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	66,0600	72,6660
			Total:	158,6100
Total Simples:				423,18
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				423,18

5.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,3108	15,9299
			Total:	15,9299
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	6,0000	15,5500	93,3000
			Total:	93,3000
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,9290	67,5000	62,7075

Assinatura
 Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenheira Civil
 RNP-CREA-CE 06185924-4

10280	BRITA				
10805	CIMENTO PORTLAND				
11605	PEDRISCO				
		M3	0,6270	76,1900	47,7711
		KG	396,0000	0,5600	221,7600
		M3	0,2090	73,9000	15,4451
		Total:			347,6837
		Total Simples: 456,91			
		Encargos Sociais: INCLUSO			
		Valor BDI: 0,00			
		Valor Geral: 456,91			

5.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO				
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
12391	H	2,0000	20,7700	41,5400	
12543	H	6,0000	15,5500	93,3000	
	Total:			134,8400	
	Total Simples: 134,84				
	Encargos Sociais: INCLUSO				
	Valor BDI: 0,00				
	Valor Geral: 134,84				

5.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				
C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG					
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total	
10040	H	0,0800	16,7700	1,3416	
10121	H	0,0800	20,7700	1,6616	

Assinatura
 Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenharia Civil
 CREA-CE: 061859524-4


carrioeste@conceste.ce.gov.br
 Rua Sebastião de Sousa, n 54,
 Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

Resíduos Sólidos da Região Cariri
 CNPJ 35.264.181/0001-48
 6431

Total Simples:	14,13
Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	14,13

MATERIAIS			
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000
			67,5000
			1,1000
			0,5600
			0,6800
			17,0000
			<u>21,6313</u>
			Total:

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenhaira Civil
RNP-CREA-CE: 06185952/4



Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

Total: 21,4709
 Total Simples: 43,26
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 43,26

5.10 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
Total:				6,2310
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I2496 SUPERCAL	KG	0,4500	1,1500	0,5175
Total:				0,5175


Total Simples: 6,75
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 6,75

5.11 ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M

C0037 - ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	1,6000	16,7700	26,8320
I1530 MONTADOR	H	0,8000	20,7700	16,6160
I2543 SERVENTE	H	0,0400	15,5500	0,6220

AKM
 Ana Karoliny Lemos Bezerra
 Engenharia Civil
 RNP-CREA-CE 06185524-4



caririoeste@conceste.ce.gov.br
 Rua Sebastião de Sousa, n 54,
 Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

MATERIAIS		Total:
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	0,1053
I0109	AREIA MEDIA	1,3568
I0280	BRITA	1,9276
I0805	CIMENTO PORTLAND	3,9200
I1533	MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS	11,1030
I2039	TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG)	26,6000
Total:		44,0700

Total Simples:		89,08
Encargos Sociais:		INCLUSO
Valor BDI:		0,00
Valor Geral:		89,08

5.12 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)			
C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) - M2		Unidade	Preço
MAO DE OBRA			
I0037	AJUDANTE	H	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	H	20,7700
Total:			37,5400
MATERIAIS			
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	0,5500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	13,8000
I2296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	34,8700
Total:			8,7175

Assinatura
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE 061859324-4

de Residência
CNPJ 05.264.181/0001-00
6471
R

carrioeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG	0,1800	8,3300	1,4994
12387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN	2,0000	1,0000	2,0000
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,0200	1.831,7300	36,6346
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,5780	56,0000	32,3680
Total:					83,9755
Total Simples:				121,52	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				0,00	
Valor Geral:				121,52	
6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO				
6.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018				
98053- TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 - UN					
MATERIAIS					
12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,00000000	351,72	1.758,600
Total:					1.758,600
SERVIÇOS					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6167000	20,82	75,290
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6167000	16,57	59,920

AKB

Ana Karoliny Lemos Bezerra

Engenheira Civil

RNPEN-EN-001-48




carrioeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M ³ . AF_01/2018_P	M3	0,0154000	4.686,49	72,170
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_01/2018	M3	0,1301000	2.540,43	330,500
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2459000	559,47	137,570
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,2270000	130,73	29,670
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3959000	119,01	47,110
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,3316000	44,13	58,760
				Total:	810,990
				Total Simples:	2.569,590
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,000
				Valor Geral:	2.569,590
6.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018				

AKB
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RPP CREAC-CE 181/0001-48



98100- SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 - UN

MATERIAIS

660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	56,700000	2,38	134,9400
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,7952000	95,15	170,8100
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	371,36840	3,83	1.422,340
			00		
				Total:	1.728,090

SERVIÇOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,902800	20,82	851,5900
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,902800	16,57	677,7500
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,4882000	416,85	203,5000
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,2242000	777,71	174,3600
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1661000	749,59	124,5000
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	7,4040000	12,75	94,4000
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	6,6636000	12,36	82,3600

Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP-CREA-CE 0185921-3

6301
RNP-CE 0185921-3
Instituto Brasileiro de Registro Profissional de Engenheiros e Arquitetos da Região Nordeste

carrioeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,5320000	2.066,68	1.099,470
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7030000	159,25	111,9500
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5013000	119,01	59,6500
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,6862000	44,13	74,4100
			Total:	3.553,9400	
			Total Simples:	5.282,03	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	5.282,03	
6.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90694-	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 - M				
MATERIAIS	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0146000	23,81	0,2400
20078					

Akelly Bezerra
Ana Karoliny Lemos Bezerra
Engenheira Civil
RNP/CEA-CE/6155014

